

Projekt pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Płock, dnia 1 marca 2019 roku

WZP.271.1.122.2018.AS

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji drogowej pn. „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku”.

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) przekazuje zapytania wraz z odpowiedziami oraz dokonuje stosownych zmian SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:

zapytanie nr 25 z dnia 25 lutego 2019 roku

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o specyfikację techniczną na zdjęcie warstwy humusu. Zarówno w branży drogowej jak i instalacyjnej taka specyfikacja nie występuje.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyła się do prośby Wykonawcy i uzupełnia dokumentację o specyfikację techniczną nr D-01.02.02.a - *Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej*, uzupełnienie ma na celu uszczegółowienie dokumentacji, co nie wpływa na zmianę zakresu robót, ponieważ zgodnie z przekazaną Wykonawcom dokumentacją geotechniczną, Wykonawcy posiadają pełną wiedzę co do zakresu robót przygotowawczych mających na celu usunięcie ziemi urodzajnej i gruntów niebudowlanych.

2. Według przekrojów poprzecznych projektu wykonawczego branży drogowej wszystkie nasypy (nie tylko pod chodnikami) mają być wykonane bezpośrednio na istniejącym terenie i tak zostały policzone ilości. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że brakująca ilość nasypu (do rzędnej terenu istniejącego) została ujęta w robotach instalacyjnych.

Odpowiedź:

Wyjaśniamy, że zgodnie z normą PN-S-02205 oraz ogólnie przyjętą wiedzą techniczną i praktyką przed wykonaniem nasypów, należy przeprowadzić prace przygotowawcze, w tym usunięcie gruntów organicznych/niebudowlanych, a miejsce po ich zaleganiu należy uzupełnić gruntem nasypowym/budowlanym. Przeprowadzenie takich prac ma na celu:

- umożliwienie uzyskania odpowiedniej nośności gruntu rodzimego przed wykonaniem następnych warstw konstrukcyjnych (na warstwie humusu lub gruntach organicznych uzyskanie żądanych nośności dla posadowienia budowli jest niemożliwe),
- uniemożliwienie związania gruntu nasypanego z rodzimym,
- w przypadku dużej miąższości warstwy humusu, w momencie zmniejszenia jego objętości (w wyniku procesów gnilnych związków organicznych), uniknięcie niekontrolowanego osiadania nasypu,



Projekt pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

- w miejscach wykopów, w wyniku zmieszania się mas ziemnych, stałaby się niepożądaną domieszką w gruntach budowlanych (wprowadzały by do gruntów budowlanych materiał organiczny – podlegający rozkładowi),
- ograniczenie skutków środowiskowych, ponieważ odpowiednio zebrany i składowany humus nie jest odpadem, a materiałem wykorzystywanym na budowach jako warstwa urodzajna przy wykonywaniu zieleni, jest to również czynnik ekonomiczny ograniczający koszty budowy, w związku z brakiem konieczności zakupu ziemi urodzajnej do wykonania i odtworzenia zieleni.

Dlatego Wykonawca musi w swojej ofercie przewidzieć konieczność usunięcia humusu oraz również do Wykonawcy należy podjęcie decyzji w jakim zakresie robót, dla jakiej branży, przyjmie wykonanie robót przygotowawczych, w postaci usunięcia humusu i wykonanie uzupełnienia gruntu po tych robotach. Tak samo jak dotyczy to robót usunięcia drzew i krzewów i uzupełnienia mas ziemnych po usuniętych karpinach, mogą być ujęte zarówno jako prace przygotowawcze pod infrastrukturę podziemną, jak również jako prace przygotowawcze pod korpus przyszłej drogi.

Załączniki:

- 1) załącznik - SST D-01.02.02.a - Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka



Magdalena Kucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych