

Zapytanie nr 23 z dnia 22 lutego 2019 roku

1. W odpowiedzi z dnia 20.02.2018 r Zamawiający załączył schemat montażowy wpustów na zakres I. Proszę o udostępnienie schematu montażowego wpustów na zakres II.
2. W projekcie sieci wodociągowej opisano rury jako żeliwne blokowane DN250. Proszę o określenie rodzaju połączeń blokowanych.
3. Konstrukcja studni PP/PE zgodnie z zaleceniami producenta nie wymaga stosowania kaskad na przykanalikach. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza wprowadzanie przykanalików do studni PE/PP bez stosowania kaskad.