

Zapytanie

nr 3

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn: „Budowa Flow Parku - budżet obywatelski”

1. Prosimy o określenie jaką grubość kostki betonowej należy przyjąć oraz jakie grubości podbudowy?
A mianowicie w Projekcie Budowlano-Wykonawczym w dwóch miejscach opisano różne grubości kostki oraz podbudowy. Na stronie 53 opisano, iż ma to być kostka betonowa gr. 8cm na podbudowie piaskowej gr. 30cm oraz podsypce cementowo piaskowej gr. 20cm. Natomiast na stronie 66, na rysunku widnieje przekrój P1, w którym uwzględniono kostkę gr. 6cm na podbudowie z pospółki zagęszczonej gr. 12cm oraz stabilizację betonową B7,5 gr. 4cm. Prosimy o wskazanie, którą wersję należy przyjąć w wycenie?
2. Prosimy o określenie jakie należy przyjąć obrzeża wokół kostki oraz placu z nawierzchni poliuretanowej?
Obrzeża 8x30 zgodnie z rysunkiem na stronie 66, czy gr. 10cm zgodnie z opisem na stronie 53?
3. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy przyjąć 12 szt. ławek oraz koszy na śmieci – zgodnie z rysunkiem na stronie 66 Projektu Budowlano-Wykonawczego.
4. Prosimy o podanie kolorystyki nawierzchni poliuretanowej.
5. Prosimy o potwierdzenie, iż nawierzchnia bezpieczna widniejąca na rysunkach PZT jest w całości z poliuretanu – 875,1 m²
6. Prosimy o określenie, które nasadzenia należy uwzględnić w wycenie? Zgodnie ze stronami nr 55-56 Projektu Budowlano-Wykonawczego, czy rysunku „PZT_Budowlane-841x1189” (Uzupełnienie dokumentacji)?