

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ORAZ DOPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWEJ W HARCERSKIM ZESPOLE PIEŚNI I
TAŃCA "DZIECI PŁOCKA " - BUDŻET OBYWATELSKI
ADRES INWESTYCJI : PŁOCK, UL. JACHOWICZA 34
INWESTOR : GMINA PŁOCK
ADRES INWESTORA : STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : IWONA MAŁKOWSKA (BRANŻA BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 25.01.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.01.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRACE ROZBIÓRKOWE			
1		Przygotowanie pomieszczeń poprzez usunięcie wyposażenia i dekoracji (karnisze, system prowadnic słupowych do okotowania scenicznego, klimatyzatory, nagłośnienie sali itp.)	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-07	Demontaż grzejników jednopłytowych z blachy stalowej o długości do 200 cm o wysokości 60-90 cm	szt.		
d.1	0328-04	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1013-01	126.30+67.0	m ²	193.300	
				RAZEM	193.300
4	KNR 19-01	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m ²	m ²		
d.1	1020-06	ŚCIANY SALI 90+5.72+8.46+4.13+1	m ²	109.310	
				RAZEM	109.310
5	KNR 19-01	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m ²	m ²		
d.1	1020-06	PODCIĄG (0.3+0.51)*9.85	m ²	7.979	
				RAZEM	7.979
6	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennie DEMONTAŻ	m		
d.1	0411-07	36.80+13.06+25.22	m	75.080	
				RAZEM	75.080
7	KNR-W 2-02	Boazerie - elementy wykończenia - listwa kątowna DEMONTAŻ	m		
d.1	1036-07	0.81+7.72+0.81	m	9.340	
				RAZEM	9.340
8	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0353-05	1.4*2.05*2	m ²	5.740	
				RAZEM	5.740
9		Wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki	m ³		
d.1	kalk. własna	5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
2		PRACE WYKOŃCZENIOWE			
2.1		ŚCIANY			
2.1.1		Ściany sali widowiskowej			
10	KNR-W 2-02	Obudowa ścian płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m ²		
d.2.1	2004-01	(12.15*3.85+0.8*3.85+1.3*3.3)*2+7.72*0.535	m ²	112.425	
.1	analogia			RAZEM	112.425
11	KNR-W 2-02	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m ²		
d.2.1	2004-07	(0.3+0.51)*9.85	m ²	7.979	
.1				RAZEM	7.979
12	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
d.2.1	0815-01	108.30+7.98+5	m ²	121.280	
.1				RAZEM	121.280
13	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie	m ²		
d.2.1	1510-03	108.30+7.98+5	m ²	121.280	
.1				RAZEM	121.280
2.1.2		Ściany wokół sceny			
14	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2.1	1202-09	22.50+6.32+20.32+29.12	m ²	78.260	
.2				RAZEM	78.260
15	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2.1	1204-08	22.50+6.32+20.32+29.12	m ²	78.260	
.2				RAZEM	78.260
16	KNR 2-02	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.2.1	1505-09				
.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		22.50+6.32+20.32+29.12	m ²	78.260	
				RAZEM	78.260
17 d.2.1 .2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie 22.50+6.32+20.32+29.12	m ² m ²	 78.260	
				RAZEM	78.260
18 d.2.1 .2	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
19 d.2.1 .2	KNR-W 2-02 1036-09	Boazerie - lakierowanie dwukrotne	m ²		
		14.65	m ²	14.650	
				RAZEM	14.650
20 d.2.1 .2	KNR-W 2-02 20204-03	Elementy wykończenia boazerii - listwa kątowna	m		
		3.8*2	m	7.600	
				RAZEM	7.600
21 d.2.1 .2	KNR-W 2-02 20204-03 analogia	Montaż zdemontowanej istniejącej listwy kątownej	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
2.2		PODŁOGA			
22 d.2.2	KNR-W 4-01 0816-05	Mechaniczne szlifowanie starych parkietów mozaikowych o powierzchni ponad 8 m ² 126.3+67+3.52	m ² m ²	 196.820	
				RAZEM	196.820
23 d.2.2	KNR AT-23 0209-06 analogia	Okładziny podłogowe z mikromosaiki i małej mozaiki (płytki o wymiarach do 2, 5 x 2,5 cm) na zaprawie klejowej cienkowarstwowej metodą montażową (siatka pozostaje zatopiona w kleju); dodatek za szpachlowanie spodniej strony w celu usztywnienia SZPACHLOWANIE 126.3+67+3.52	m ² m ²	 196.820	
				RAZEM	196.820
24 d.2.2	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
		126.3+67+3.52	m ²	196.820	
				RAZEM	196.820
25 d.2.2	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyściennne drewniane Listwy z drewna sosnowego o wymiarach 20/35mm 75.08	m m	 75.080	
				RAZEM	75.080
26 d.2.2	KNR 2 1206-04 analogia	Listwy do posadzek przyściennne z polichloru winylu klejone PROFIL PODŁOGOWY, PROGOWY 1.4+3.8+0.85+2.5	m m	 8.550	
				RAZEM	8.550
2.3		PRACE MONTAŻOWE			
27 d.2.3	KSNR 2 1202-03 kalk. własna	Montaż drzwi stalowych pełnych	m ²		
		1.4*2.05*2	m ²	5.740	
				RAZEM	5.740
28 d.2.3	KNR 4-07 0322-05	Wstawienie grzejnika z blachy stalowej - dwupłytkowego o wysokości 45-60 cm o długości 110-200 cm Grzejniki wykorzystane z demontażu 8	kpl. kpl.	 8.000	
				RAZEM	8.000
29 d.2.3	KNR 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.2.3	KNR-W 2-02 1512-06 analogia	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową drewnianych okien i naswietli o powierzchni do 1 m ² Malowanie ościeżnic drzwi zlokalizowanych na scenie 1.4	m ² m ²	 1.400	
				RAZEM	1.400
31 d.2.3	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych WYMIANA WYPEŁNIENIA - O WYM. 60x60 36	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		WYPOSAŻENIE SALI			
32		Obudowa grzejnika	szt		
d.3	kalk. własna	6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
33		Zakup i dostawa mobilnych luster baletowych	szt		
d.3	kalk. własna	6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
34		Okotowanie sceniczne wraz z systemem prowadnic	kpl.		
d.3	kalk. własna	Wykonanie, dostawa i montaż kurtyny głównej z lambrekinem oraz torowiskiem do ręcznego rozsuwania kurtyny	kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000