



WZP. 271.1.16.2019.BR

Płock, dnia 06.03.2019 r.

Wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. **Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca Dzieci Płocka – budżet obywatelski.**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. – Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytania z dn. 05.03.2019 r.

W związku z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych zwracamy się do Państwa z następującymi pytaniami:

1. W związku z brakiem rzetelnej dokumentacji branży elektrycznej prosimy o potwierdzenie, że ilości mb. kabla będzie wystarczająca do wykonania instalacji lub prosimy o zamieszczenie zwymiarowanych rysunków z określoną lokalizacją urządzeń.
2. W związku z zapisem OPZ br. elektrycznej:
„- szczegółowe rozwiązania techniczne ustalać z dostawcą przedmiotowego systemu”
Prosimy o wskazanie dostawcy przedmiotowego systemu nagłośnienia jeśli Zamawiający posiada taką wiedzę.
3. W związku z zapisem OPZ br. elektrycznej:
„- zamontować uchwyty do kolumn na ścianie pod warstwą wygłuszenia – uzgodnić długość uchwytu ze względu na warstwę ocieplenia”
Prosimy o jednoznaczne wskazanie grubości ocieplenia?
4. Prosimy o załączenie schematu rozdzielni istniejącej.
5. Prosimy o podanie wysokości Sali.
6. Prosimy o podanie wymiaru luster baletowych.
7. Jakiej wysokości kurtynę oraz lambrekin należy wykonać? Dł. 9,90 jest to długość Sali – prosimy o potwierdzenie, że również na taką dł. należy wykonać kurtynę oraz lambrekin.
8. Prosimy o potwierdzenie, że przedściankę Zamawiający chce mieć wykonaną z płyt gipsowo-włóknowych np. typu FARMACELL a nie płyty gipsowo-kartonowej tak jak jest to w przedmiarze robót.
9. Prosimy o zaznaczenie różnymi kolorami ścian na których należy wykonać przedściankę oraz na której należy odnowić boazerię oraz na której znajduje się warstwa wygłuszenia (ocieplenia) o której wspomniano w br. elektrycznej.
10. W przypadku wykonania przedścianki do wysokości 3,85 powstanie uskok. Czy Zamawiający posiada szczegół wykończenia tego uskoku?
11. Czy kasetony przeznaczone do wymiany posiadają jakąś szczególną klasę pochłaniania dźwięku? Jeśli tak prosimy o jej wskazanie.

Odpowiedzi

Ad.1

Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac, w celu uniknięcia nieprawidłowości w wycenie robót. Załączony przedmiar robót ma charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla wykonawcy i może być traktowany tylko jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowej.

Rozmieszczenie opraw oświetleniowych zamieszczono w Załączniku Nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, natomiast zwymiarowanie sali widowiskowej oraz sceny pokazano w Załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Ad.2

Dostawca przedmiotowego systemu nagłośnienia zostanie wyłoniony w odrębnym postępowaniu dot. modernizacji systemu nagłośnienia sali widowiskowej przed terminem rozpoczęcia prac remontowych sali widowiskowej.

Ad.3

Planowana technologia wygłuszenia ścian przewiduje:

Grubość wełny mineralnej – 50mm

Grubość płyty gipsowo - włóknowej – 12,5mm

Planowana łączna grubość: 62,5mm

Z uwagi na zakrycie istniejących ścian boazerią oraz brak oceny stanu faktycznego ścian Zamawiający nie może wykluczyć zmiany planowanej łącznej grubości.

Ad.4

Zamawiający udostępnia skan rozdzielnicy TG i zasilanej z niej T1 - wg opracowanego projektu w roku 1995 na remont instalacji elektrycznej w przedmiotowym obiekcie - Zał. Nr 1 oraz 1.1.

Ad.5

Zamawiający udostępnia przekrój sali widowiskowej - wg opracowanego projektu w roku 1995 dot. nadbudowy oraz modernizacji przedmiotowego obiektu - Zał. Nr 2.

Ad.6

Wymiary taflí lustra 160 cm x 200 cm

Całościowy wymiar lustra wraz z konstrukcją: wys. 190 cm, szer. 200 cm, gł. 80 cm

Powyższe wymiary dotyczą 1 szt. lustra.

Łączna ilość luster baletowych zgodnie z Opiskem Przedmiotu Zamówienia wynosi – 6szt.

Ad.7

Wymiary kurtyny - szer. ok. 9,9 m, wys. ok. 3,4 m

Wymiary lambrekinu - szer. ok. 8,2 m, wys. ok. 0,7 m.

Ad.8

Zamawiający potwierdza wykonanie przedścianki z płyt gipsowo – włóknowych zgodnie z Opiskem Przedmiotu Zamówienia.

Załączony przedmiar robót ma charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla wykonawcy i może być traktowany tylko jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowej.

Ad.9

Zamawiający udostępnia rzut sali widowiskowej przedstawiający zakres prac dot. ścian sali widowiskowej oraz ścian wokół sceny – Zał. Nr 3.

Ad.10

Przedściankę należy wykonać do wysokości okien – ok. 3,85m. Powstały "uskok" należy wykonać z płyty gipsowo - włóknowej, montując płytę w pozycji poziomej.

Ad.11

Płyty sufitowe przeznaczone do wymiany:

- wymiar 600x600 [mm],
- wzór analogiczny do istniejących,
- pochłanianie dźwięku – klasa C, a_w = do 0,65.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Gudyńska
Prezydent
Wydziału Zarządzania Publicznymi

