



Płock, dnia 08.03.2019 r.

WZP. 271.1.16.2019.BR

Wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. **Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca Dzieci Płocka – budżet obywatelski.**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (t.j.- Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje poniżej wyjaśnienia do zapytań:

Odpowiedzi na pytania nr 2 z dnia 07.03.2019 r. -br. elektryczna

Ad.1

Trasy koryt naniesiono na rzucie parteru. Koryto elektroinstalacyjne od SD do reżyserki akustyka ułożyć o przekroju 40/25 z przegrodą (2x skrętka). Natomiast korytka z SD do poszczególnych kolumn wskazanych na rzucie parteru, układać o przekroju adekwatnym do układanych w nich przekrojach przewodów podanych na schemacie ideowym załączonym do ogłoszenia. Podejście do kolumn na froncie sceny oraz do gniazda 230V częściowo układać w parkiecie pod listwą przypodłogową (w obrębie schodów). W przypadku gdy istniejąca listwa przypodłogowa nie pokryje zainstalowanych koryt należy zainstalować na tym odcinku szerszą listwę przypodłogową.

Ad. 2

Lokalizacja dyżurki akustyka naniesiona na rzucie parteru. Konsola mikserska będzie zainstalowana centralnie na pulpicie akustyka. Miejsce zainstalowania rozdzielnic T1 wskazane na rzucie parteru wg opracowanego projektu w roku 1995 celem remontu instalacji elektrycznej w obiekcie. Zasilanie do SD prowadzić pod tynkiem jak również instalację oświetlenia za kurtynami. Trasy po rozkuciach zamalować farbami, kolor ustalić z użytkownikiem.

Ad. 3

Lokalizacja sprzętu nagłośnienia jn.

1. Kolumny jak na rzucie parteru
2. Wzmacniacze szt. 3 w SD
3. Procesor w SD
4. Stagebox cyfrowy w SD
5. Konsola mikserska w dyżurce akustyka
6. Uchwyty szt. 2 na ścianie jak na rzucie parteru
7. Szafa rack stojąca jak na rzucie parteru
8. Przewody układane w korytach elektroinstalacyjnych

Ad. 4

Szczegółowe rozwiązania techniczne należy ustalać z dostawcą przedmiotowego systemu - na etapie realizacji zadania.

Ad. 5

Gniazda 2x230V szt. 4 naniesiono na rzucie parteru – instalować na wysokości 30 cm od podłogi. Przebudować istniejące obwody gniazdowe na sali wyprowadzone do gniazd na wyższej wysokości. Wyłączniki istniejące dla oświetlenia sali zlokalizowane w pom. jadalni wg rzutu parteru, przebudować pod jeden obwód oświetleniowy załączany z dwóch miejsc tj. z tego właśnie miejsca i z pom. akustyka z montażem potencjometru. Pozostałe wyłączniki wskazane w OPZ i przedmiarze.

Lokalizację sprzętu nagłośnienia ustalono z użytkownikiem w dniu 07.03 2019 r.

Ponadto w tym dniu użytkownik wskazał przeniesienie 2 kpl. jednostek wewnętrznych klimatyzatorów w głąb sali nie o 2 m jak wskazano w OPZ lecz ostatecznie 4 m.

Załączniki:

1. Rzut sali widowiskowej

Z up. Prezydenta Miasta Płocka


Magdalena Kłobaczka
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych