

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Malowanie piłkochwytu i montaż siatki			
1	KNR 4-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad	m ²		
d.1	1214-02	0.5 m2	m ²	35.800	
		35.8			
				RAZEM	35.800
2	KNR 4-01	Gruntowanie konstrukcji piłkochwytu	m ²		
d.1	1212-06		m ²	35.800	
		35.8			
				RAZEM	35.800
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie konstrukcji piłkochwytu	m ²		
d.1	1212-05		m ²	35.800	
		35.8			
				RAZEM	35.800
4	KNR AT-05	Montaż siatki polipropylenowej o oczku 100 x 100 mm, grub. 4 mm na konstrukcji	m ²		
d.1	1663-04 analogia	piłkochwytu			
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000