

Płock, dnia 20.11.2018 r.

Urząd Miasta Płocka
Wydział Inwestycji i Remontów
Stary Rynek 1
09-400 Płock

TT/5/4819/2018

W odpowiedzi na pismo Ldz: WIR-I.7011.7.5.2018.HS w sprawie określenia warunków technicznych dla planowanego zadania inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem Placu G. Narutowicza „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują :

Sieć wodociągowa :

W ramach w/w zadania należy zaprojektować przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Kościuszki (na odcinku od ul. Tumskiej do granic opracowania),

- sieć wodociągową zaprojektować z rur polietylenowych PE 100 PN 10 z uwzględnieniem armatury odcinającej bezdławicowej z miękkim uszczelnieniem klina,
- w odległości 40 cm od górnej powierzchni rurociągów zaplanować ułożenie taśmy ostrzegawczo-identyfikacyjnej,

Sieć kanalizacyjna:

- na terenie objętym projektowaniem istnieje miejska sieć kanalizacji sanitarnej. W obrębie Placu G. Narutowicza zlokalizowany jest kolektor „A”, który przewidziany jest do przebudowy metodą bezwykopową w ramach „Uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”. Zadanie inwestycyjne w tym zakresie planowane jest do realizacji w latach 2019 – 2020.

W przypadku realizacji zamierzenia budowlanego polegającego na zagospodarowaniu Placu G. Narutowicza przed przebudową kolektora „A”, w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu w/w placu należy przebudować przyłącze kanalizacji sanitarnej do działki o numerze ew. 695/2, które jest w złym stanie technicznym oraz wykonać przebudowę studni rewizyjnych zlokalizowanych na terenie objętym projektowaniem.

W trakcie realizacji robót drogowych należy dostosować rzędne istniejącego uzbrojenia do rzędnych wykonywanej nawierzchni, przy zachowaniu zasady, iż uzbrojenie winno być posadowione poniżej strefy przemarzania gruntu.

Projektant w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej powinien określić sposób regulacji wysokości studni kanalizacyjnych w stosunku do docelowej rzędnej nawierzchni. Koszty regulacji ponosi inwestor zadania.

Opracowaną na powyższy zakres robót dokumentację techniczną uzgodnić w „Wodociągach Płockich” Sp. z o.o.

Inwentaryzację powykonawczą należy dostarczyć przed przystąpieniem do odbioru końcowego na tradycyjnej mapie oraz w wersji elektronicznej wektorowej w formacie GML.

Informujemy jednocześnie, że w/o wytyczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania. W przypadku nie zrealizowania inwestycji, po upływie tego okresu inwestor obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o aktualizację warunków.

DYREKTOR
ds. Technicznych

Marcin Chyczewski

Otrzymują:

1. Adresat
 2. TT a/a
- Oprac. M. Olszewska