


Beton	B25 (C20/25)
Stal	AIIN RB500
	St3S-b
Otulina	c _{nom} =15+5=20 mm

Uwaga:
Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym. Wszystkie wymiary rysunku należy każdorazowo sprawdzać z wymiarami rzeczywistymi. W przypadku istotnych różnic niezwłocznie skontaktować się z jednostką projektową.



Wykaz zbrojenia dla 1 szt. słupa S1

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]		
				St3S-b	RB500	
				Ø6	Ø12	
dla jednego słupa						
1	12	1320	4		5,28	
2	6	890	7	6,23		
Długość całkowita wg średnic				[m]	6,3	5,3
Masa 1mb pręta				[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów wg średnic				[kg]	1,4	4,7
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	1,4	4,7
Masa całkowita				[kg]	6,1	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
Ilość projektowanych słupów 37 szt.

Wykaz zbrojenia na 1 mb wieńca W1

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]		
				St3S-b	RB500	
				Ø6	Ø12	
dla jednego słupa						
1	12	1000	4		4,0	
2	6	890	3,33	2,96		
Długość całkowita wg średnic				[m]	2,96	4,0
Masa 1mb pręta			[kg/mb]	0,222	0,888	
Masa prętów wg średnic			[kg]	0,66	3,55	
Masa prętów wg gatunków stali			[kg]	0,66	3,55	
Masa całkowita			[kg]	4,2		

Projektowana długość wieńca 88,3 m

Zamawiający:
Gmina Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Obiekt:
Remont i przebudowa elementów konstrukcyjnych w budynku w ramach zadania inwestycyjnego "Naprawa i wzmocnienie konstrukcji budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Płocku"

Nazwa rysunku:
Konstrukcja - zbrojenie słupa S1 i wieńca W1

Imię i Nazwisko
Projektant:
Mgr inż. Michał Żochowski

Nr ewidencyjny uprawnień
MAZ/0320/POOK/08

Podpis

DATA
Listopad 2018

SKALA
1:20

NR RYS.
7

Symbol projektu
PB-12/140/18

PRACOWNIA PROJEKTOWA
MICHAŁ ŻOCHOWSKI
09-520 Łąck, ul. Gajowa 52

NIP 774-122-29-50
REGON 610992529

tel. kom. 605 545 287
e-mail: etasc@op.pl

Niniejszy rysunek jest własnością Pracowni Projektowej M. Żochowski i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostępniany stronie trzeciej dla jakichkolwiek innych celów niż opisanych w umowie.

Str. 21