

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 W PŁOCKU
ADRES INWESTYCJI : ul, Miodowa 18, Działka nr 363/17, 363/20, obręb 0005 Płock
INWESTOR : Gmina Płock
ADRES INWESTORA : Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mateusz Rychter
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Urszula Ćwiek
DATA OPRACOWANIA : 15.03.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.03.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 W PŁOCKU					
1		Roboty porządkowe i przygotowawcze			
1	KNR 2-31	Usunięcie zniszczonej nawierzchni poliuretanowej	m ²		
d.1	0103-04				
		199.64	m ²	199.640	
				RAZEM	199.640
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01				
		56	m	56.000	
				RAZEM	56.000
3	KNR 2-02	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego	m ²		
d.1	1914-05	Beton asfaltowy - 4cm Podkład betonowy B10 - 12cm			
		196	m ²	196.000	
				RAZEM	196.000
4	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 6 cm	m ²		
d.1	0805-01	na podsypce piaskowej			
		10.5	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
5	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grub. 35 cm	m ²		
d.1	0804-01				
		131.28	m ²	131.280	
				RAZEM	131.280
2		Wyposażenie placu zabaw wraz z dostawą i montażem			
2.1		Urządzenia placu zabaw			
6	Kalkulacja in-	Zestaw zabawowy	szt		
d.2.1	dywidualna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	Kalkulacja in-	Huśtawka równoważnia	szt		
d.2.1	dywidualna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	Kalkulacja in-	Karuzela	szt		
d.2.1	dywidualna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	Kalkulacja in-	Słupki sprawnościowe	szt		
d.2.1	dywidualna	5szt.			
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Mała architektura			
10	Kalkulacja in-	Ławka parkowa	szt		
d.2.2	dywidualna				
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
11	Kalkulacja in-	Kosz na odpady	szt		
d.2.2	dywidualna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	Kalkulacja in-	Tablica z regulaminem placu zabaw lub siłowni	szt		
d.2.2	dywidualna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Nawierzchnia bezpieczna pod plac zabaw i siłownię			
13	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 25x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim za-	m		
d.3	0407-01	prawą cem.			
		56	m	56.000	
				RAZEM	56.000
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 10	m ²		
d.3	0114-01	cm			
		199.64	m ²	199.640	
				RAZEM	199.640
15	KNNR 6	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.3	0113-01				
		199.64	m ²	199.640	
				RAZEM	199.640
16	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 5 cm	m ²		
d.3	0114-07				
		199.64	m ²	199.640	
				RAZEM	199.640
17	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.3	0114-07				
		199.64	m ²	199.640	
				RAZEM	199.640
18	KNR 2-31	Podbudowa z mialu kamiennego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.3	0114-07				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		199.64	m ²	199.640	
				RAZEM	199.640
19	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej na podbudowie o łącznej grubości 6 cm	m ²		
		42.28	m ²	42.280	
				RAZEM	42.280
20	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej na podbudowie o łącznej grubości 4,5 cm	m ²		
		157.36	m ²	157.360	
				RAZEM	157.360
4		Nawierzchnia z kostki brukowej			
21	KNR 2-31 d.4 0114-01	Podbudowa piasku warstwa odsączająca - warstwa dolna o grub.po zagęszcz.	m ²		
		15 cm	m ²	149.000	
		149		RAZEM	149.000
22	KNR 2-31 d.4 0114-01	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem - o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
		155	m ²	155.000	
				RAZEM	155.000
23	KNR 2-31 d.4 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		155	m ²	155.000	
				RAZEM	155.000
24	KNR 2-31 d.4 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 25x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		21.7	m	21.700	
				RAZEM	21.700