

Warszawa, 2019.01.22

RT1.02 Warszawa
Główny Specjalista. d/s Technicznych
Eugeniusz Dziedziński
e-mail Eugeniusz.Dziedzinski@telkol.pl
tel. 697 045 145
RU1.O1-504-039/2019

Urząd Miasta Płocka
Wydział Inwestycji i Remontów
Referat Przygotowania Projektów
Inwestycyjnych
Stary Rynek 1
09-400 Płock

Dotyczy: **Budowa kolektora deszczowego dla odwodnienia ul. Strażackiej w Płocku dz. Nr 2885/2.**

PKP TELKOL Sp. z o.o. w odpowiedzi na Państwa pismo nr WIR-I.7011.1.41.2015.AK z dnia 27.12.2018 dotyczące aktualizacji uzgodnienia nr UTM1-504-418/2016 z dnia 08.09.2016 wydanego przez PKP Utrzymanie **przedłuża** zawarte warunki techniczne i **informuje**:

Uzgodnienie dotyczyło budowy kolektora deszczowego którego trasa krzyżuje się z istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi naszej spółki. W obszarze projektowanej inwestycji znajdują się dwa kable TKD 57x2 i TKM 40x2 relacji Kutno - Płock , które zaznaczono orientacyjnie na podkładzie geodezyjnym kolorem pomarańczowym w uzgodnieniu nr UTM1-504-418/2016 z dnia 08.09.2016r .

Jednocześnie przypominamy o następujących warunkach technicznych dotyczących wykonawstwa robót:

1. Prace ziemne w rejonie przebiegu i zbliżeń z infrastrukturą własności Spółki PKP TELKOL należy prowadzić (po uprzednim pisemnym powiadomieniu z wyprzedzeniem 14 dni) pod nadzorem pracowników Spółki PKP TELKOL lub po wystąpieniu o wytyczenie infrastruktury na odcinku prowadzonych w danym czasie prac.
2. Powiadomienie należy przesłać na podany poniżej adres mailowy: e-mail: Eugeniusz.Dziedzinski@telkol.pl.
3. W komisjach przekazania placu budowy konieczne jest uczestnictwo przedstawicieli PKP TELKOL Sp. z o.o.
4. Roboty ziemne w miejscu zbliżenia się do kabli miedzianych Spółki PKP TELKOL na odległość mniejszą niż 2m, należy wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym po uprzednim ich zlokalizowaniu i odkryciu z zachowaniem ostrożności. Nowobudowaną infrastrukturę podziemną w miejscach skrzyżowań z czynnymi kablami telekomunikacyjnym, należy posadzić poniżej istniejącego kabla i dodatkowo stosując rury osłonowe jako zabezpieczenia ochronne.

5. Pracownicy Spółki PKP TELKOL wyznaczeni do nadzoru robót ziemnych, określą i wytyczą na gruncie przebieg trasy telekomunikacyjnego kabla miedzianego w sytuacji stwierdzenia, że jest on inny, niż naniesiony na mapach w dokumentacji projektowej.
6. Podczas prowadzenia robót ziemnych, po odkryciu kabli będących własnością Sp. PKP TELKOL, należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub kradzieżą. Za wszelkie ewentualne straty PKP TELKOL Sp. z o.o. wynikłe z powodu awarii kabli miedzianych (zerwania lub uszkodzenia) podczas prowadzenia robót bez nadzoru pracownika naszej Spółki lub niezgodnie z zaleceniami, obciążony finansowo będzie wykonawca robót.
7. Uzgodnienie dotyczy wyłącznie infrastruktury własności Spółki PKP TELKOL.

Powyższe warunki techniczne są ważne do dnia 22.01.2022 r.


DYREKTOR
REGIONU WSCHODNIEGO
Artur Romanowski