



WZP.271.1.36.2019.JM

Płock, dnia 11 kwietnia 2019 roku

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Budowa ulicy Strażackiej w Płocku na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Popłacińskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą”.**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U z z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zapytania nr 1.

Czy zamawiający w średnicach DN160-400 jako równoważne dla rur PP Lite dopuszcza rury PP niekarbowane z gładką ścianką zewnętrzną i wewnętrzną zgodne z normą PN-EN 13476-2 oraz dla średnic DN500 rurę PEHD niekarbowaną z gładką ścianką zewnętrzną i wewnętrzną zgodną z normą PN-EN 13476-2 posiadającą KOT (Krajową Ocenę Techniczną) lub ważną AT (Aprobata Techniczną) ITB i IBDiM, Świadectwo Odbioru 3.1 z parametrami czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego (rury) oznaczony w temp. 210°C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie może być mniejszy niż 20 min., zmiana wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia MFR wywołana przetwórstwem nie może przekraczać $\pm 20\%$ względem wartości początkowej surowca 0,2-1,0 g/10min(badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1)?

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie opisanych rur z PP pod warunkiem zachowania projektowanej sztywności obwodowej minimum SN8.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych