

Płock, dn. 10.07.2018

Nr sprawy: WGD-IV.6630.194.2018

multiMedia

Nr PASZP/NK/MJ/2018/01

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Kształtowania i Polityki Gospodarczej Miasta
Referat Administracji
Architektoniczno-Budowlanej
09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1

Urzędu Miasta Płocka
Wydziale Geodezji
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

W odpowiedzi na załączniki graficzny, który wpłynął w dniu 06.07.2017r., ustala się następujące rozwiązanie zbliżeń i skrzyżowań istniejącej sieci teletechnicznej Multimedia Polska S.A. z zagospodarowaniem terenu osiedla Dobrzyńska na obszarze centralnego parku rekreacji.

1. Przed rozpoczęciem prac Inwestor ma obowiązek pisemnie, przynajmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem, powiadomić służby techniczne Multimedia Polska S.A. na adres: Multimedia Polska S.A., ul. Gierzyńskiego 17, 09-410 Płock; kontakt telefoniczny: 691 767 369 lub 661 297 560.
2. Roboty ziemne w miejscach zbliżeń wykonywać ręcznie oraz pod bezwarunkowym nadzorem pracownika Multimedia Polska (W KANALIZACJI ZACIĄGNIĘTY ŚWIATŁOWÓD).
3. W miejscu skrzyżowań z infrastrukturą telekomunikacją będącą własnością MM zabezpieczyć dodatkowo rurą dwudzielną Arota, zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzić w obecności wyznaczonego przez M.M.P pracownika
4. W przypadku zmiany rzędnych terenu dostosować rzędne istniejących studni do nowych rzędnych terenu nie zmieniając wewnętrznych wymiarów studni oraz zapewnić zagłębienie, pokrycie istniejących rur kanalizacyjnych minimum 0,6m.
5. Skrzyżowania/kolizje bezwzględnie muszą być odebrane przez służby techniczne Multimedia Polska S.A. przed zasypaniem. Prace te powinny być uprzedzone harmonogramem ustalonym wspólnie z inwestorem przynajmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem. Odbiory powinny być zakończone wspólnie podpisanym protokołem. W tym celu poprosimy o kontakt telefoniczny (691 767 369 lub 661 297 560), pisemny.
6. W przypadku zmiany koncepcji przebudowy należy wystąpić o nowe warunki.
7. Koszty projektu, przełożenia, zabezpieczenia, modernizacji, wymiany doziemnych urządzeń teletechnicznych wynikające z naruszenia lub konieczności zmiany stanu dotychczasowego urządzeń liniowych przy zachowaniu właściwości użytkowych i parametrów technicznych oraz strat wynikłych z tytułu awarii związanych z przebudową pokrywa Inwestor budowy.
8. Każdorazowe uszkodzenie infrastruktury telekomunikacyjnej należącej do MMP S.A. natychmiastowo zgłosić do służb technicznych MMP S.A., zabrania się uszkodzeń zlecać oraz naprawiać bez porozumienia z MMP S.A. (zlokalizowana samowolna ingerencja w infrastrukturę telekomunikacyjną MMP S.A. będzie traktowana jako uszkodzenie) kosztami naprawy oraz poniesionymi stratami zostanie obciążony Inwestor budowy.
9. W przypadku ingerencji w strukturę telekomunikacyjną Multimedia Polska S.A. przed przystąpieniem do prac uzyskać pisemną zgodę oraz akceptację przedstawionego rozwiązania.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Mariusz Naumienko

Multimedia Polska SA ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, t: +48 58 666 03 00, f: +48 58 666 03 09 multimedia.pl

Strona | 1

NIP: 586-10-44-881 REGON: 190007345 Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS KRS: 0000238931
Kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów: 91 764 808 PLN Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. 86 1750 0009 0000 0000 2171 21 21

Płock, dn. 10.07.2018

Nr sprawy: WGD-IV.6630.194.2018

10. Roboty budowlano-montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym w porozumieniu z MMP S.A.. Przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej będącej naszą własnością prowadzić w obecności wyznaczonego przez MMP pracownika
11. Zakończenie prac związanych z przebudową infrastruktury MMP S.A. należy zgłosić do odbioru co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.
12. Do uzgodnienia dołączona jest mapka z zaznaczonym na pomarańczowo istniejącym lecz niezinventaryzowanym odcinkiem kanalizacji Multimedia Polska S.A.. Na przedstawionym brakującym fragmencie kanalizacji występuje skrzyżowanie z zaprojektowaną linią kablową.

Partner ds. Ewidencji Sieci
Marta Jędrzejczak
M.Jedrzejczak@multimedia.pl
Tel. 661 606 318

Elektronicznie
podpisany przez
MARTA JĘDRZEJCZAK
Data: 2018.07.10
15:22:55 +02'00'

Załącznik:

Inwentaryzacja powykonawcza – mapa zasadnicza sek. 29a, 29c

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Mariusz Naumienko

Strona | 2



Płock, 16.08.2018r.

WKŚ-I-ZZ.7021.2.22.2018.JSJ

**GRIMA ARCHITEKTURA I
KRAJOBRAZ Sp. z o.o.
ul. Ciołka 17 lok. 415
01-445 Warszawa**

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
Referat Administracji
Architektoniczno - Budowlany
09-400 Płock, ul. Słoneczna 1

dotyczy: „Zagospodarowania terenu na osiedlu Dobrzyńska na obszarze Centralnego Parku Rekreacji”

W związku z wnioskiem z dnia 02.08.2018r. o wydanie uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie zieleni w/w inwestycji, Ogrodnik Miasta Płocka **pozytywnie uzgadnia** projekt wycinki 26 szt. drzew i 42 szt. skupin żywopłotów gdzie:

- 18 szt. drzew zakwalifikowano do usunięcia ze względu na kolizję z projektowaną inwestycją (w projekcie błędnie wpisano drzewo o nr 396) – wymagają uzyskania stosownego zezwolenia,
- 8 szt. drzew zakwalifikowano do usunięcia ze względu na zły stan fitosanitarny - wymagają uzyskania stosownego zezwolenia,
- 2 szt. skupin żywopłotów (nr 551 oraz nr 617) - wymagają uzyskania stosownego zezwolenia.

Również **pozytywnie uzgadnia** projekt zagospodarowania terenu w zakresie zieleni oraz dobór gatunkowy roślin, w tym :

- 28 szt. drzew (z 46 szt. drzew projektowanych) stanowiących rekompensatę przyrody za drzewa usuwane podczas realizacji inwestycji zgodnie z załączonym projektem (drzewa nr: 1, 2, 4 i 6),
- 150 m² krzewów gatunku dereń biały „Sibirica” zaprojektowany wzdłuż ogrodzenia nowo projektowanego placu zabaw, stanowiących rekompensatę przyrody za krzewy usuwane podczas realizacji inwestycji zgodnie z załączonym projektem.

Nadmieniam również, iż należy zmienić projektowanego kasztanowca białego na kasztanowca czerwonego „Briotii”, ponieważ wykazuje się większą odpornością na szkodnika – szrotówka kasztanowcowiaczka.

Ponadto informuję, iż obwód projektowanych drzew nie powinien być mniejszy niż 14-16 cm mierzony na wysokości 1m, wielkość pojemników projektowanych krzewów i pnączy nie powinna być mniejsza niż C2-C3 oraz wielkość projektowanych bylin nie powinna być mniejsza niż C1-C2. Powierzchnie pod krzewami oraz misy drzew powinny być wysypane min. 5 cm warstwą kory chroniącą przed utratą wilgoci.

Otrzymują:
1. adresat
2. WKŚ-I-ZZ - a/a

OGRODNIK MIASTA
Główny Specjalista-Koordinator
Zespołu Zieleni Miejskiej, Ochrony Przyrody,
Leśnictwa i Łowiectwa

Justyna Słodowska - Jegierska

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1, 09-400 PŁOCK

tel.: 24 367 15 55, faks: 24 367 15 98, info@plock.eu, www.plock.eu

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
Mariusz Naumiej

OTRZYMANO 30.08.2018 r.

MZD-DI.4202.13.2018.CP

Płock, 05.09.2018 r.

GRIMA
Architektura i Krajobraz
Spółka z o.o.
Ul. Ciółka 17, lok. 415
01-445 Warszawa

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie - oświetlenia terenu.

RZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Kozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
Referat Administracji
Biuro - Budowlanej
09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.08.2018 r. w przedmiotowej sprawie, informuję, że przedstawiony projekt budowlany pn.:

„Budowa instalacji oświetlenia w ramach zadania inwestycyjnego: Zagospodarowanie terenu Osiedla Dobrzyńska na obszarze Centralnego Parku Rekreacji w Płocku” – adres: ul. Miodowa, Bartnicza, Kobylińskiego, Słodowa, nr dz. ewid. 694/59, 694/61, 694/63, 694/68, 411, 424/2, 424/4” – opracowanie ze stycznia 2018 r.,

uzgadniam pozytywnie w zakresie warunków i wytycznych do projektowania określonych w piśmie MZD-DI.4202.13.2018.CP z dnia 26.03.2018 r. oraz przyjętych rozwiązań technicznych. Przekazany 1 egzemplarz dokumentacji pozostaje w Miejskim Zarządzie Dróg w Płocku.

Jednocześnie zobowiązuje się projektanta do dostarczenia protokołu uzgodnienia dokumentacji, przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Tomasz Zulewski

Otrzymują:

1. Adresat.
2. MZD-DI – a/a.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Mariusz Naumowski



Płock, dnia 12.09.2018 r.

EOŚ-6863/UE-P/MB/18

PROTOKÓŁ Nr UE-P/52/U/2018**Uzgodnienia Dokumentacji Technicznej**

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
Referat Administracji
Architektoniczno - Budowlanej
09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1

Uzgadniający: ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. - Region Południe**Obiekt:** Budowa instalacji oświetlenia w ramach zadania inwestycyjnego: „Zagospodarowanie terenu Osiedla Dobrzyńska na obszarze Centralnego Parku Rekreacji” w Płocku.**Prowadzący postępowanie:** GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ Sp. z o.o., ul. Ciołka 17 lok.415, 01-445 Warszawa.**Inwestor :** Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-445 Warszawa.**Projektant:** Radosław Kaczmarek - upr.nr POM/0217/POOE/09.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.08.2018 r. ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. **uzgadnia pozytywnie** projekt techniczny pn. „Budowa instalacji oświetlenia w ramach zadania inwestycyjnego: „Zagospodarowanie terenu Osiedla Dobrzyńska na obszarze Centralnego Parku Rekreacji w Płocku” – opracowanie ze stycznia 2018 roku.

1. Uzgodnienie jest ważne przez okres 2 lat od daty uzgodnienia PT.
2. Uzgodnienie traci ważność w wypadku gdy:
 - 2.1. Inwestor nie zrealizuje projektu w okresie 2 lat.
 - 2.2. Inwestor nie uzyska zgody na przedłużenie okresu ważności uzgodnienia.
 - 2.3. Dokona się zmiany projektowanych urządzeń energetycznych i trasy linii bez uzgodnienia z ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o.
3. Prace na oświetleniu należy wykonać zgodnie z warunkami nr UE-P/26/W/2018 z dnia 26.04.2018 r.
4. Zobowiązuje się projektanta do dostarczenia kopii uprawnoczonego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Kostrogaj 24, 09-400 Płock.

Sprawę prowadzi:
Marek Burdyla
tel. kom. 607 626 804

Kierownik
Regionalny Wydział Realizacji Usług

Andrzej Markiewicz

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopot

kancelaria.oswietlenie@energa.pl
www.energa-oswietlenie.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

PEKAO S.A., Nr rachunku: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803
Kapitał zakładowy: 191.621 500,00 zł

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Mateusz Naumik



Orange Polska
Hurt
Zarządzanie Zasobami Sieci Stacjonarnej
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi
ul. 1-go Maja 7, 09-400 Płock
tel. 24 266 48 94
www.hurt-tp.pl

Płock, 02 październik 2018r.

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
Referat Administracji
Architektoniczno - Budowlanej
09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1

GRIMA

Architektura i Krajobraz Sp.z.o.o.
ul.Ciołka 17/415
01-445 Warszawa

Numer pisma: 51010/TTISILU/P/2018

Temat: uzgodnienie projektowanego zagospodarowania tereny

Szanowni Państwo !

w odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia projektowanego zagospodarowania terenu działki nr ewid. 694/68, 694/59, 694/61, 694/63, 411, 424/2, 424/4 (mała architektura, tj. place zabaw, siłownia, boisko, nawierzchnie pieszo rekreacyjne, dojazdowe) oraz sieć energetyczną oświetlenia w Płocku ulice Miodowa/Kobylińskiego działając stosownie do postanowień art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze zm.) informuje, że uzgadniam projekt zagospodarowania pod warunkiem zachowania następujących rozwiązań technicznych, dotyczące sposobu zabezpieczenia istniejących urządzeń telekomunikacyjnych (zgodnie z załączoną mapą, stanowiącą załącznik do pisma):

1. Istniejącą sieć telefoniczną (kanalizacja telefoniczna, kable doziemne) w miejscach skrzyżowania z projektowaną siecią energetyczną oświetlenia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, rurami ochronnymi grubościennymi dwudzielnymi fi 160mm.
 - ✓ długość rury ochronnej, min.2,0m
2. Istniejącą sieć telefoniczną (kanalizacja telefoniczna, kable doziemne) pod projektowanymi nawierzchniami należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubościennymi dwudzielnymi 160mm
 - ✓ zabezpieczenie sieci telefonicznej wykonać w przypadku odkrycia, rur kanalizacji telefonicznej i kabli doziemnych
3. Dostosować rzędne wysokościowe istniejących studni telefonicznych do rzędnych projektowanego zagospodarowania terenu (wykonać regulację wysokościową studni telefonicznych).
4. Prace ziemne w sąsiedztwie sieci telefonicznej prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
5. W przypadku uszkodzenia istniejącej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:
 - ✓ kanalizacji telefonicznej - należy wykonać naprawę kanalizacji telefonicznej poprzez zastosowanie rur grubościennych dwudzielnych typu AROTA PS-120mm
 - ponadto na odcinkach gdzie powstaną ewentualne uszkodzenia kanalizacji telefonicznej (uszkodzenie kanalizacji – odcinek powyżej 1m), należy ułożyć między istniejącymi studniami kablami rurę HDPE fi 110/6,3 - tyle rur ile zostanie uszkodzonych
 - ✓ kabli telefonicznych - należy wykonać wstawki kablów, odcinki montażowe dla uszkodzonych kabli zostaną przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A.
 - ✓ koszt naprawy uszkodzonych odcinków sieci telefonicznej ponosi wykonawca robót
6. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych na przebudowę.
7. Zabezpieczenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi być realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków

ZA ZGODNIENIEM
Z ORYGINAŁEM
Mariusz Naumier

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864).

8. Informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieństwo występowania niezainwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL oraz uzgodnić z właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci) sposób zabezpieczenia lub przebudowy.
9. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz warunkami technicznymi pod ścisłym nadzorem przedstawicieli służb technicznych OPL.
10. Koszty zabezpieczenia doziemnych urządzeń teletechnicznych wynikające z naruszenia lub konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzeń liniowych przy zachowaniu dotychczasowych właściwości użytkowych i parametrów technicznych pokrywa Inwestor.
11. **W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w przepisach prawa między innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.**
Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich.
12. Roboty budowlano-montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym do tych robót z udokumentowanym doświadczeniem oraz posiadającej certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie robót budowlanych.
13. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie wystąpić z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokołu przekazania placu budowy). Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzór właścicielski. Na podstawie złożonego wniosku o nadzór OPL wskaże upoważnionego przedstawiciela w celu sprawowania odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpłatnego odbioru końcowego. Zasady wykonywania nadzoru właścicielskiego, odbiorów końcowych, wzór wniosku o nadzór właścicielski oraz cennik tych usług wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekondzior.
14. **Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom ścigania!**
Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek należy kierować na adres :
Orange Polska S.A., Obsługa Techniczna Klienta Centrum, Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury w Warszawie ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
W przypadku rozpoczęcia prac zabezpieczających sieć optotelekomunikacyjną o terminie rozpoczęcia prac należy dodatkowo dokonać powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na adres:

Orange Polska S.A., Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Dostępem do Infrastruktury dla Procesów Biznesowych, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn,

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Zgłoszenie powinno zawierać m.in.:

- informacje o wykonawcy robót – imię i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robót;
- certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie robót budowlanych- jeśli wykonawca posiada;
- uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów;
- harmonogram robót oraz miejsce prowadzenia prac;
- jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopią zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopią pozwolenia na budowę);
- inne dokumenty określone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od komórki OPL do której kierowany był wniosek numer zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany. Opłaty za świadczony nadzór, nalicza się od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakończenia robót wymagających nadzoru. Opłaty naliczane są za cały okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokół Odbioru

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Mariusz Naumier

Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisują przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego przyczynę odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego jest podstawą naliczenia opłat za sprawowanie odpłatnego nadzoru.

15. Zakończone prace związane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom wskazanym w wydanym uzgodnieniu na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).
16. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwarancji na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru prac pomiędzy Inwestorem a OPL.
17. **Niniejsze uzgodnienie ważne jest przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania.**

UWAGA:

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod **napięciem niebezpiecznym**. Elementy te oznaczone są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić informację o możliwości występowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystępując do prac na infrastrukturze OPL zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania standardów w zakresie bezpieczeństwa i kontroli dostępu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczęcia prac;
- prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie pod nadzorem właścicielskim ze strony OPL;
- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną.

Nie przestrzeganie powyższego może narazić wykonawcę na sankcję finansowe o których mowa w punkcie

Szczegółowy sposób postępowania dla powyższych wymagań został zapisany:

- w niniejszym uzgodnieniu oraz na stronie www.orange.pl/wniosek nadzor.

➤ **Sprawę prowadzi Marek Łakomy tel. 501 125 363**

Z poważaniem

Łakomy Marek

Starszy Specjalista

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta w Łodzi

Załączniki: 1. mapa

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Mariusz Naumier

P/1043/18

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
Płock, dn. 06.09.2018 r.
Architektoniczno - Budowlanej
09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1

**Grima Architektura i
Krajobraz Sp. z o.o.
ul. Ciołka 17, lok. 415
01-445 Warszawa**

dotyczy: wydania warunków technicznych na zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej w związku z realizacją zadania pn.: Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzyńska na obszarze Centralnego Parku Rekreacji w Płocku.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 01.08.2018 r. Petrotel Sp. z o.o. dokonał przeglądu stanu technicznego swojej infrastruktury i na tej podstawie podaje następujące warunki techniczne:

- Istniejącą kanalizację teletechniczną w miejscu skrzyżowania z projektowanymi elementami, należy zabezpieczyć nakładając na każdą rurę, dodatkową rurę osłonową Arot APS 160, końce wypełnić pianką poliuretanową.

Dokumentacja Projektowa powinna być wykonana według przekazanych wytycznych, warunków technicznych oraz spełniać wszystkie wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.) i zgodnie z normą ZN-96. Powyższa dokumentacja podlega uzgodnieniu z Petrotel Sp. z o.o.

Wytyczne do Dokumentacji Projektowej dla Wykonawcy:

- Wszelkie prace ziemne (w miejscach zbliżeń i skrzyżowań) oraz prace na infrastrukturze teletechnicznej należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika Petrotel Sp. z o.o. po uprzednim pisemnym powiadomieniu o przystąpieniu do prac. Po zakończeniu prac należy zgłosić się do Petrotel Sp. z o.o. w celu spisania protokołu odbioru infrastruktury teletechnicznej. Nadzór nad prowadzonymi pracami jest odpłatny i wynosi 100 zł/roboczogodzina /netto/. Osoba do współpracy w trybie roboczym: Maciej Kępczyński tel. 603-261-401, e-mail: maciej.kepczynski@petrotel.pl
- Istniejącą infrastrukturę teletechniczną zlokalizowaną w zakresie opracowania należy wyregulować do wysokości nowych rzędnych nowoprojektowanego układu drogowego,
- W przypadku przebudowy/budowy nowej infrastruktury teletechnicznej Wykonawca podczas odbioru zobowiązany jest do dostarczenia 1 egz. „Powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej” osobie będącej na odbiorze,

4. W przypadku uszkodzenia elementów infrastruktury teletechnicznej od chwili przekazania „Placu Budowy” Wykonawca zostanie obciążony kosztami naprawy awarii oraz kosztami wynikającymi z przerwy eksploatacyjnej,
5. Po zakończeniu inwestycji należy zobowiązać Wykonawcę do sprawdzenia sprawności infrastruktury teletechnicznej w obecności przedstawiciela Petrotel Sp. z o.o.
6. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 3 miesięcy od daty ich wydania.

Z poważaniem:


Członek Zarządu
Janusz Sawicki

Otrzymują:
1x adresat
1x aa

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Mariusz Naumier

Płock dnia 10.10.2018r

URZĄD MIASTA PŁOCK
Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej
Katarzyna Adamczuk
Architektura i Budowlanej
09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1

GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ Sp. z o.o.

01-445 Warszawa, Ul. Ciołka 17 lok 415

Dotyczy: uzgodnienie projektu zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej Petrotel Sp. z o.o.

Po sprawdzeniu złożonego do uzgodnienia projektu pt.: „Zagospodarowanie terenu osiedla Dobrzyńska na obszarze Centralnego Parku Rekreacji w Płocku”

Stwierdzamy, że projekt został wykonany zgodnie z wydanymi przez nas Warunkami Technicznymi o numerze: P/1043/18. W związku z tym Petrotel Sp. z o.o. powyższy projekt uzgadnia pozytywnie. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami w ww. Warunkach Technicznych, przed przystąpieniem do prac związanych z zabezpieczeniem infrastruktury teletechnicznej, należy zgłosić się do służb technicznych Petrotel Sp. z o.o.. Osobą do współpracy w trybie roboczym jest Maciej Kępczyński tel. 603-261-401, e-mail: maciej.kepczynski@petrotel.pl

Z poważaniem

Petrotel Sp. z o.o.
Projektant kosztorysant

mgr Piotr Maciejewski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Mariusz Naumiel

Nr KRS 0000079669
Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 8.200.000 zł

NIP: 774-22-71-577
REGON: 610366246
e-mail: petrotel@petrotel.pl
www.petrotel.pl



Energa
operator

Od Energa-Operator SA Oddział w Płocku
Rejon Dystrybucji Płock
Dział Dokumentacji Energetycznej

Do GRIMA Architektura i Krajobraz Sp. z o.o.
ul. Ciołka 17
01-445 Warszawa

Architektoniczne - Budowlane
09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1

T 24 368-81-50

Znak EOP-71MMD-002772-2018
Dot. Wydania warunków technicznych na sposób
zabezpieczenia istniejącej infrastruktury
elektroenergetycznej.

Płock, 11.10.2018 r.

Uzgodnienie nr 40/R1/2018

W nawiązaniu do zgłoszenia, które wpłynęło do ENERGA-OPERATOR SA, ustala się następujące warunki techniczne zabezpieczenia istniejącej sieci energetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku w związku z opracowywaną dokumentacją, dotyczącą projektowanego układu drogowego na osiedlu Dobrzyńska, w Płocku gm. m. Płock dz. 694/68, 411, 424/2, 424/4, 694/59, 694/61, 694/63:

1. Powiadomić pisemnie o terminie rozpoczęcia prac z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
2. W miejscu skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą energetyczną prace ziemne prowadzić ręcznie oraz zachować szczególną ostrożność oraz wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistej głębokości istniejących kabli. Kolidujące miejsca oraz zbliżenia winny być wytyczone i zlokalizowane w terenie przed przystąpieniem do robót ziemnych. Harmonogram niezbędnych wyłączeń linii energetycznych na czas prac, należy uzgadniać z dwutygodniowym wyprzedzeniem w ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku – Rejon Dystrybucji Płock, Dział Eksploatacji.
3. Na istniejącym kablu w miejscu skrzyżowania ułożyć przepusty ochronne z zastosowaniem rury osłonowej dwudzielnej:
 - dla kabli nN - 0,4kV - koloru niebieskiego oraz zabezpieczyć obie końcówki rury przed zamulaniem z zachowaniem folii ostrzegawczej.
 - dla kabli SN - 15kV - koloru czerwonego oraz zabezpieczyć obie końcówki rury przed zamulaniem z zachowaniem folii ostrzegawczej
4. W miejscach, gdzie linie energetyczne zmieniają trasę/załamują się pod projektowanym układem drogowym nawierzchnię wykonać z kostki brukowej
5. Prace ziemne w miejscach skrzyżowań z infrastrukturą energetyczną podlegają odbiorowi przed zasypaniem przez ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku – Rejon Dystrybucji Płock, Dział Eksploatacji.
6. Wszelkie prace inwestor wykona własnym kosztem i staraniem.
7. Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń niezainwentaryzowanych – w przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych prac ziemnych dodatkowych linii kablowych prace ziemne należy przerwać, sposób przebudowy uzgodnić odrębnym opracowaniem z ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Płocku.
8. Koszty napraw i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Energa-Operator SA Oddział w Płocku w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.

Uzgodnienie traci ważność w wypadku, gdy:

1. Inwestor nie zrealizuje projektu w okresie 2 lat.

T 801 – 404 – 404
+48 58 767-43-50

Regon 190275904-00075
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Oddział w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
operator.plock@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł



2. Dokona się zmiany projektowanych urządzeń lub ich trasy bez uzgodnienia z ENERGIA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.

Integralną część uzgodnienia stanowią załączniki mapowe z naniesioną infrastrukturą elektroenergetyczną. W związku z tym, że nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewskazanych lub niezainwentaryzowanych na mapie urządzeń elektroenergetycznych, prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością. Kable niezidentyfikowane należy traktować jako czynne.

Przygotował: Jarosław Rosiak

Załączniki:

1 egz. załącznika mapowego

Kierownik
Dział Dokumentacji Energetycznej Płock


Marcin Skolasiński