

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe w budynku ul. Miodowa 18 dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 17 - III etap
ADRES INWESTYCJI : 09-400 Płock, ul. Miodowa 18
INWESTOR : GMINA PŁOCK
ADRES INWESTORA : Stary Rynek 1, 09-400 Płock
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Wojda
DATA OPRACOWANIA : 20.03.2019 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.03.2019 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PARTER			
1.1		Rozbiórki i demontaże			
d.1.1	1 KNR 4-01 0354-07 drzwi wejściowe	Demontaż zniszczonych drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą nr pom. 1,3,4,7,8,12,13,15,16,17,17a,19,20,23, 25,26,27,24a, pod schodami - 2 szt. 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
d.1.1	2 KNR 4-01 0354-05 pom. 10,11, 12,13,14,15, 26,27,19	Demontaż zniszczonych okien doświetlających 8*2.76*0.6+2.44*0.88	m ² m ²	 15.395	
				RAZEM	15.395
d.1.1	3 KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 34	m ² m ²	 34.000	
				RAZEM	34.000
d.1.1	4 KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic drzwi PCV z nasświetl w wiatrolapie 6.4	m ² m ²	 6.400	
				RAZEM	6.400
d.1.1	5 KNR 4-01 0354-11	Demontaż parapetów wewnętrznych z lastyko dł. 2,50 m - KORYTARZ 2.50*6	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
d.1.1	6 KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
d.1.1	7 KNNR 3 0801-07 pom.3 pom.4 pom.7 pom.8	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwą przyścienną 8.73*5.80 8.73*5.80 8.73*5.80 8.73*5.80	m ² m ² m ² m ² m ²	 50.634 50.634 50.634 50.634	
				RAZEM	202.536
d.1.1	8 KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 7.9	m ² m ²	 7.900	
				RAZEM	7.900
d.1.1	9 KNR 4-04 0504-03	Rezebranie posadzki z płytek ceramicznych w wiatrolapie i pom. technicznym 15.4	m ² m ²	 15.400	
				RAZEM	15.400
d.1.1	10 KNR 4-01 0348-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych wejściowych 18 * 0.05*2.10	m ² m ²	 1.890	
				RAZEM	1.890
d.1.1	11 KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.0*1.2*0.25+0.8*2.0*0.25	m ³ m ³	 0.700	
				RAZEM	0.700
d.1.1	12 KNR 4-01 1208-02 pom. 3,4,7,8 pom. 10,11, 12 pom. 20 pom.27 korytarz	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 4*(2*8.73+2*5.80)*1.65-18*2.45*(1.65-0.8) 3*(2*2.76+2*2.88)*2.0-3*2.45*(2.0-0.8) 1.80*(2*2.75+2*3.05)-2.45*(1.8-0.8) 2.0*(2*3.06+2*2.60) 1.65*(54.20+2.7+11.67+3.0+42.53)-4*2.45*(1.65-0.8)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 154.311 58.860 18.430 22.640 179.935	
				RAZEM	434.176
d.1.1	13 KNNR-W 3 1002-06 pom.1,2 pom.3,4,7,8 pom.10,11, 12 pom.13 pom.14 pom.15 pom.16	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i powyżej lamperii 2*3.16*(2*2.80+2*5.80)-2*2.45*2.15 4*(3.16-1.65)*(2*8.73+2*5.80)-18*2.45*(2.15-0.85) 3*(3.16-2.0)*(2*2.76+2*2.88)-3*2.45*(2.15-1.2) 3.16*(2*2.83+2*2.71) - 2.45*2.15 3.16*(2*2.67+2*2.80)-2.45*2.15 3.16*(2*2.78+2*2.80)-2.45*2.15 (3.16-2.0)*36.5	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 98.169 118.192 32.272 29.745 29.303 29.998 42.340	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom.17	(3.16-2.0)*28.5	m ²	33.060	
	pom.17a	3.16*(2*1.5+2*1.26)	m ²	17.443	
	pom.19	3.16*(2*2.75+2*3.05)	m ²	36.656	
	pom. 27	55.11	m ²	55.110	
	korytarz	(3.16-1.65)*(54.20+2.7+11.67+3.0+42.53)-4*2.45*(2.15-0.85)	m ²	159.551	
				RAZEM	681.839
14	KNNR-W 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach	m ²		
d.1.1	1002-06				
	pom.1,2	2*2.80*5.80	m ²	32.480	
	pom.3,4,7,8	4*8.73*5.80	m ²	202.536	
	pom.10,11,12	3*2.76*2.88	m ²	23.846	
	pom.13,14,15	3*2.71*2.80	m ²	22.764	
	pom.16	27	m ²	27.000	
	pom.17	39	m ²	39.000	
	pom.17a	1.5*1.26	m ²	1.890	
	pom.19	2.75*3.05	m ²	8.388	
	pom. 27	16.90	m ²	16.900	
	korytarz	54.2*2.70+11.67*3.0+9.55*5.75+12.8*2.62	m ²	269.799	
				RAZEM	644.603
15	KNNR-W 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach klatki schodowej	m ²		
d.1.1	1002-06				
		2.76*1.70*3+6.0*2.76+1.32*4.30*4	m ²	53.340	
				RAZEM	53.340
16	KNNR-W 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach klatki schodowej	m ²		
d.1.1	1002-06				
		6.0*3.17+2.70*3.17-2.76*1.40+6.0*3.17*3+3.18*4.30+1.50*1.60+1.0*2.70	m ²	99.549	
				RAZEM	99.549
17	KNR 4-01	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³		
d.1.1	0106-04				
	analogia				
		4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 4-01	Wywiezienie oraz utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1.1	0108-13				
	0108-16				
		poz.17	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 4-04	Demontaż tablic Gimnazjum Nr 4 I Szkoły Podstawowej Nr 17	m ²		
d.1.1	0502-01				
		1.2*1.2*2	m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
20	KNR 4-04	Transport tablicy patrona Szkoły Podstawowej Nr 17 z ul. Miodowa 13 na ul. Miodowa 18 i przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³		
d.1.1	1101-03				
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-21	Montaż tablicy patrona SP 17	m ²		
d.1.1	0609-01				
		1.2*1.2	m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
1.2		Stolarka			
22	KNNR 2	Montaż ościeżnic stalowych kątowych dużych	szt.		
d.1.2	1104-01				
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
23	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych drzwi wejściowych (bez bulaja) - "90"-8 szt	m ²		
d.1.2	1103-01				
		8*0.9*2.0	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
24	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych drzwi wejściowych - do sal lekcyjnych z bulajem - "90" - 4 szt	m ²		
d.1.2	1103-01				
		4*0.9*2	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
25	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych łazienkowych z bulajem "	m ²		
d.1.2	1103-01				
		90" - 2 szt.	m ²	3.600	
		2*0.9*2	m ²		
				RAZEM	3.600
26	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych antywłamaniowych szer.	m ²		
d.1.2	1103-01				
		90 cm - 2 szt.	m ²	3.600	
		2*0.9*2.0	m ²		
				RAZEM	3.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1.2	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe(dyżurka) 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
28 d.1.2	KNR 0-19 1023-10 analogia	Montaż okien doświetlających z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 poz.2	m ² m ²	 15.395	
				RAZEM	15.395
29 d.1.2	KNR 0-19 1022-12	Montaż drzwi wewnętrznych PCV z naswietłem w wiatrolapie 6.4	m ² m ²	 6.400	
				RAZEM	6.400
30 d.1.2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z konglomeratu dł. 2,5 m gr. 3 cm szer. ok.30 cm korytarz 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
31 d.1.2	wycena indy- widualna	Montaż nakładek PCV na parapety lastryko 30*2.45	m m	 73.500	
				RAZEM	73.500
32 d.1.2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie blata z płyty MDF grub. 4cm w oknach podawczych szatni pom. nr 27,12 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
33 d.1.2	KNR AT-22 0104-03 ana- logia	Obsadzenie listew ochronnych na narożach ścian korytarza i w salach na klej montażowy (8+14)*1.5	m m	 33.000	
				RAZEM	33.000
34 d.1.2	KNR 2-17 0137-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
35 d.1.2	wycena indy- widualna szatnie	Montaż rolet o zwiększonej odporności na zniszczenie w oknach podawczych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.3		Posadzka			
36 d.1.3	KNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wew- nątrz budynków pod wykładzinę pcw poz.7	m ² m ²	 202.536	
				RAZEM	202.536
37 d.1.3	KNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3 poz.7	m ² m ²	 202.536	
				RAZEM	202.536
38 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi pod posadzkę preparatami do gruntowania poz.7	m ² m ²	 202.536	
				RAZEM	202.536
39 d.1.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych pcw o podwyższonych parame- trach poz.7	m ² m ²	 202.536	
				RAZEM	202.536
40 d.1.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych poz.7	m ² m ²	 202.536	
				RAZEM	202.536
41 d.1.3	KNR 2-02 1113-07	Listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane 4*(2*8.73+2*5.80)	m m	 116.240	
				RAZEM	116.240
42 d.1.3	KNR 2-02 1118-01 wiatrolap, pom. 14	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża 15.4+7.90	m ² m ²	 23.300	
				RAZEM	23.300
43 d.1.3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą - łazienki+pokoje poz.42	m ² m ²	 23.300	
				RAZEM	23.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44 d.1.3	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 16.50 + 11.30	m m	 27.800	
				RAZEM	27.800
45 d.1.3	KNR 7 0507-04	Listwy progowe aluminiowe w drzwiach wejściowych 20*0.9	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
46 d.1.3	KNR 2-02 1216-01 analogia pom. 8,20, korytarz	Wyłazy technologiczne z kanału o odporności ogniowej EI 30 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
1.4		Okładziny ścian, roboty murowe i roboty malarskie			
47 d.1.4	KNR 2-02 2004-01 pom.3	Obudowa pionów kanalizacyjnych i podejść płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo (sala 4,39) 3.16*0.6	m ² m ²	 1.896	
				RAZEM	1.896
48 d.1.4	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego(wiatrołap, pom. 14, 19) 1.0*1.0+0.8*2.0+2.44*0.88	m ³ m ³	 4.747	
				RAZEM	4.747
49 d.1.4	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych(pom. 14) 1.2*2	m m	 2.400	
				RAZEM	2.400
50 d.1.4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² (1.0*1.0+0.8*2.0)*2+2.44*0.88	m ² m ²	 7.347	
				RAZEM	7.347
51 d.1.4	KNR 2-02 2009-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.12 poz.13	m ² m ² m ²	 434.176 681.839	
				RAZEM	1116.015
52 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi /sufity/ poz.14	m ² m ²	 644.603	
				RAZEM	644.603
53 d.1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych stropów poz.14	m ² m ²	 644.603	
				RAZEM	644.603
54 d.1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian poz.51 56.248	m ² m ² m ²	 1116.015 56.248	
				RAZEM	1172.263
55 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów klatki schodowej pod malowanie 53.34	m ² m ²	 53.340	
				RAZEM	53.340
56 d.1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni sufitów klatki schodowej z gruntowaniem 53.34	m ² m ²	 53.340	
				RAZEM	53.340
57 d.1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian klatki schodowej z gruntowaniem 99.549	m ² m ²	 99.549	
				RAZEM	99.549
58 d.1.4	KNR 4-01 1212-22	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 6*2	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
59 d.1.4	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.17*6+1.0*2*6	m m	 31.020	
				RAZEM	31.020
60 d.1.4	KNR 2-02 1219-06	Wieszaki szatniowe stalowe, obrotowe umocowane w ścianach(szatnia pom. 12) 18	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
61 d.1.4	KNR 2-02 1219-05	Wieszaki szatniowe stalowe na stojakach (szatnia w pom. 27)	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2		I PIĘTRO			
2.1		Rozbiórki i demontaże			
62 d.2.1	KNR 4-01 0354-11	Demontaż parapetów wewnętrznych z lastryko dl. 2,50 m - KORYTARZ	m		
		2.50*13	m	32.500	
				RAZEM	32.500
63 d.2.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwą przyścienną	m ²		
	pom.39	5.73*8.73	m ²	50.023	
				RAZEM	50.023
64 d.2.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
	korytarz	1.65*(51.27+2.72+29.76+2.99+21.51+2.99+8.90+2.99+5.98+2.71+5.98+3.0)-13*2.45*(1.65-0.8)	m ²	205.248	
				RAZEM	205.248
65 d.2.1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i powyżej lamperii	m ²		
	korytarz	(3.16-1.65)*(51.27+2.72+29.76+2.99+21.51+2.99+5.98+2.71+5.98+3)-13*2.45*(2.15-0.85)	m ²	153.249	
				RAZEM	153.249
66 d.2.1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach	m ²		
	korytarz	51.27*2.72+29.76*2.99+8.90*2.99+8.9*2.71+5.98*2.71	m ²	295.373	
				RAZEM	295.373
67 d.2.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie okładzin z płytek ceramicznych (WC chłopców 46)	m ²		
		(0.30+0.60+1.2+1.5)*2	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
68 d.2.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		1.30*1.60	m ²	2.080	
				RAZEM	2.080
69 d.2.1	KNR-W 4-01 0209-02	Przebicie otworu drzwiowego w ścianie z betonu o grubości do 15 cm	m ²		
		1.0*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
70 d.2.1	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3.17*2	m	6.340	
				RAZEM	6.340
71 d.2.1	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
72 d.2.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie oraz utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.2		Stolarka			
73 d.2.2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z konglomeratu dł. 2,5 m gr. 3 cm szer. ok.30 cm	szt.		
	korytarz	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
2.3		Posadzka			
74 d.2.3	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładzinę pcw	m ²		
		poz.63	m ²	50.023	
				RAZEM	50.023
75 d.2.3	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3 poz.74	m ²		
			m ²	50.023	
				RAZEM	50.023
76 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża pod posadzkę preparatami do gruntowania poz.74	m ²		
			m ²	50.023	
				RAZEM	50.023
77 d.2.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych pcw o podwyższonych parametrach poz.74	m ²		
			m ²	50.023	
				RAZEM	50.023
78 d.2.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 50.023	m ²		
			m ²	50.023	
				RAZEM	50.023
79 d.2.3	KNR 2-02 1113-07	Listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane (5.73+8.73)*2	m		
			m	28.920	
				RAZEM	28.920
80 d.2.3	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm (1.0+1.5)*3.17	m ²		
			m ²	7.925	
				RAZEM	7.925
81 d.2.3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 1.5*1.5	m ²		
			m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
2.4		Okładziny ścian i roboty malarskie			
82 d.2.4	KNR 2-02 2004-01 pom.3,39	Obudowa pionów kanalizacyjnych i podejść płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo (pom. 3, 39) 3.16*0.6+3.16*0.6	m ²		
			m ²	3.792	
				RAZEM	3.792
83 d.2.4	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach betonowych- dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.2*2	m		
			m	2.400	
				RAZEM	2.400
84 d.2.4	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnicy stalowej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
85 d.2.4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 1	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
86 d.2.4	KNR 2-02 0829-01 pom.46	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (1.3+1.30+1.3+1.3+1.5+1.2)*2.0-1.0*2.0	m ²		
			m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
87 d.2.4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami ceram. na klej metodą zwykłą poz.86	m ²		
			m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
88 d.2.4	KNR 2-02 2009-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.64 poz.65	m ²		
			m ²	205.248	
			m ²	153.249	
				RAZEM	358.497
89 d.2.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi /sufity/ poz.66	m ²		
			m ²	295.373	
				RAZEM	295.373

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90 d.2.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych stropów poz.89	m ² m ²	 295.373	
				RAZEM	295.373
91 d.2.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian poz.88	m ² m ²	 358.497	
				RAZEM	358.497
92 d.2.4	KNR AT-22 0104-03 analogia	Montaż listew z tworzywa sztucznego na naroża ścian korytarza i sal (18+6)*1.5	m m	 36.000	
				RAZEM	36.000
93 d.2.4	KNR 4-01 1212-22	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 12*2	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
94 d.2.4	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie rur c.o. o średnicy do 50 mm 3.17*6+1.5*24	m m	 55.020	
				RAZEM	55.020
3		II PIĘTRO			
3.1		Okładziny ścian			
95 d.3.1	KNR 2-02 1112-05 analogia	Odbojnice z tworzywa sztucznego na ścianach(sale 6,40,41,42,43,44,45,54,55,56,57,58,65,66) 100.0*0.3	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
96 d.3.1	KNR AT-22 0104-03 analogia	Montaż narożników ochronnych na ścianach korytarza (18+6)*1.5	m m	 36.000	
				RAZEM	36.000
4		Klatka schodowa główna			
97 d.4	wycena indywidualna	Skucie cokołków betonowych z podestów klatki schodowej 20.12	m m	 20.120	
				RAZEM	20.120
98 d.4	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża (47*1.50*0.3+47*1.5*0.17) stopnice i podstopnice spoczniki (1.35*2.75*2+1.60*2.75*2)+1.45*4.1+1.3*2.8	m ² m ² m ²	 33.135 25.810	
				RAZEM	58.945
99 d.4	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną poz.98	m ² m ²	 58.945	
				RAZEM	58.945
100 d.4	KNR 2-02 1122-01	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 23.5	m m	 23.500	
				RAZEM	23.500
101 d.4	analiza własna	Balustrady na klatkach schodowych ze stali kwasoodpornej wraz z montażem nowych i demontażem starych balustrad 17.5	m m	 17.500	
				RAZEM	17.500
102 d.4	analiza własna	Balustrady ze stali kwasoodpornej w oknach na klatkach schodowych- montaż i demontaż starych krat 2.9	m m	 2.900	
				RAZEM	2.900
103 d.4	KNR 2-02 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek poz.100	m m	 23.500	
				RAZEM	23.500
104 d.4	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki 2.2	m ³ m ³	 2.200	
				RAZEM	2.200
105 d.4	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie oraz utylizacja materiałów z rozbiórki poz.104	m ³ m ³	 2.200	
				RAZEM	2.200
106 d.4	KNR 2 1104-01	Montaż ościeżnicy metalowej	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
107	KNNR 2	Montaż skrzydła EI 30 metalowe lakierowane (piwnica zaplecza kuchni z klatki	m ²		
d.4	1103-01	schodowej do przedsionka)	m ²	1.800	
		1.8		RAZEM	1.800