



tel. 760

WZP.271.1.44.2019.AK

Płock, dnia 23 kwietnia 2019 roku

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Remont i przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Miodowej 18 w celu dostosowania do potrzeb Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku – III etap.**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje zapytania wraz z odpowiedziami oraz dokonuje stosownych zmian SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Pytanie 1:(...) ponadto wkuć w tynk wszelkie przewody, również ułożone w różnego rodzaju korytkach elektroinstalacyjnych – prosimy o załączenie inwentaryzacji istniejącej instalacji do wkucia lub o jednoznaczne określenie ilości instalacji do wkucia.

Odpowiedź: W zał. inwentaryzacja foto. Koryto elektroinstalacyjne z ułożoną siecią LAN w wiatrołapie pozostaje bez zmian.

Pytanie 2: w dyżurce woźnych przebudować instalację elektryczną w związku z montażem okienka komunikacyjnego – prosimy o załączenie inwentaryzacji istniejącej instalacji do przebudowy w celu poprawnej wyceny powyższego zakresu prac lub o jednoznaczne wskazanie zakresu prac do wykonania.

Odpowiedź: W zał. inwentaryzacja foto. Instalację elektryczną i wyłączniki oświetlenia oraz system tzw. elektronicznego woźnego należy przebudować w przypadku kolizji z budowanym oknem komunikacyjnym. Uwzględnić również miejsce na montaż panelu kontrolno-sterującego systemu SSP.

Pytanie 3: w pomieszczeniu serwerowni zainstalować klimatyzator 2 kW mocy chłodniczej – jednostka wewnętrzna i zewnętrzna – prosimy o wskazanie lokalizacji klimatyzatora wraz ze wskazaniem miejsca odprowadzenia skroplin oraz doprowadzeniem zasilania. Czy Zamawiający posiada zgodę na włączenie klimatyzatora do istniejącej rozdzielni jeśli taka konieczność wystąpi?

Odpowiedź: W pomieszczeniu serwerowni zainstalować jednostkę wewnętrzną na przeciwległej ścianie do RK. Jednostkę zewnętrzną zainstalować na elewacji budynku pomiędzy oknami parteru a piętra z uwzględnieniem warstwy ocieplenia 20 cm. Zasilanie elektryczne wyprowadzić z RK z zainstalowaniem zabezpieczenia RCD z blokiem nadmiarowo-prądowym 25/0.03A - B 16A.

W zał. foto lokalizacji.

Skropliny należy odprowadzić do rury spustowej zlokalizowanej na zewnątrz budynku.

Pytanie 4: Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Zakres prac w celu przystosowania na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17 w zakres prac w Sekretariacie oraz Gabinetie Dyrektora nie wchodzi malowanie sufitów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że malowanie sufitów w sekretariacie i gabinecie dyrektora jest w zakresie prac remontowych. Powyższe prace budowlane zostały uwzględnione w poniżej wymienionych pozycjach Przedmiaru robót remontowych branży budowlanej:

(Sekretariat i gabinet dyrektora są opisane w przedmiarze jako pomieszczenia nr 1 i 2)

poz. 14 – zeszkobanie i zmycie starej farby na sufitach,

poz. 52 – przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi,

poz. 53 – dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi.

Pytanie 5: Zgodnie z załączoną dokumentacją Zamawiający nie przewiduje poszerzania otworów drzwiowych. Prosimy o potwierdzenie, że wymiana ościeżnic nie wymaga poszerzenia otworów drzwiowych poprzez kucie oraz cięcie w elementach żelbetowych jak w przypadku wymiany stolarki we wcześniejszym etapie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wykonać poszerzenie otworów drzwiowych do wymiarów nowych drzwi przewidzianych do montażu określonych w Opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że poszerzenie otworów drzwiowych zostało ujęte w pozycji 10 Przedmiaru robót remontowych branży budowlanej.

Pytanie 6: Prosimy o potwierdzenie, że lampy w pomieszczeniach remontowanych nie wymagają demontażu oraz nie podlegają wymianie.

Odpowiedź: Wymiana opraw oświetleniowych w remontowanych pomieszczeniach określona jest w projekcie wykonawczym i przedmiarze robót.

Pytanie 7: Odbojnice z tworzywa sztucznego odpornego na zarysowania szerokości 30 cm i grubości 2,5 mm montowane na klej montażowy na ścianach wskazanych przez Użytkownika w salach: 6 na parterze, 40,41,42,43,44,45 na Ip oraz 54,55,56,57,58,65,66 na IIp. – Prosimy o podanie konkretnych ilości odbojnic do zamontowania. Ponadto prosimy o informację kto ponosi odpowiedzialność za niewłaściwy montaż odbojnic na ścianach wykonanych w poprzednich etapach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odbojnice z tworzywa sztucznego należy zamontować w salach na parterze, Ip i IIp wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia o łącznej ilości – 100 mb podanej w pozycji 95 - Przedmiaru robót remontowych branży budowlanej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że za montaż odbojnic na ścianach odpowiada wykonawca montujący odbojnice.

Pytanie 8: Sporządzić protokoły z prób szczelności wymienionych instalacji. – Prosimy o doprecyzowanie czy chodzi o odcinki instalacji nowo dobudowywanej czy całej instalacji?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wykonać próbę ciśnieniową nowo wykonanych instalacji.

Pytanie 9: - przed przystąpieniem do wykonywania instalacji LAN ostateczną lokalizację stanowisk komputerowych PEL w pomieszczeniach ustalić z użytkownikiem. To samo dotyczy

lokalizacji gniazd ogólnego przeznaczenia,- Prosimy o wskazanie jednoznacznej lokalizacji oraz ilości stanowisk komputerowych w pomieszczeniach oraz lokalizację gniazd ogólnego przeznaczenia.

Odpowiedź: Lokalizacja i ilość stanowisk PEL oraz gniazd potrzeb własnych określona jest w projekcie wykonawczym, OPZ i przedmiarze. Stanowisko dodatkowe PEL w pom. nr 8 (świetlica) zainstalować na ścianie ok. 2 m po lewej stronie od wejścia.

Pytanie 10: w razie uszkodzenia innych instalacji niepodlegających remontowi czy wymianie, należy je odtworzyć i przywrócić do właściwego stanu technicznego – Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego lub Użytkownika, że aktualnie wszystkie instalacje działają poprawnie oraz informację jakie instalacje znajdują się w obiekcie.

Odpowiedź: Wszystkie instalacje elektryczne i sieć strukturalna funkcjonują w obiekcie poprawnie. W systemie pt. ułożone zostały instalacje: elektryczne, p.poż. i rozgłaszania przewodowego. Pozostałe instalacje niskonapięciowe ułożone w korytach elektroinstalacyjnych. Przy wykonywaniu rozkuć i przewiertów, stosować lokalizator przewodów będących pod napięciem.

Pytanie 11: Prosimy o określenie godzin pracy oraz możliwości prac w soboty?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykonywać roboty remontowe w budynku szkoły w dni powszednie(od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7 do 20, oraz w soboty do uzgodnienia we własnym zakresie z Użytkownikiem.
Odpowiedź:

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert. Ofertę należy złożyć do dnia **29 kwietnia 2019 r. do godz.12.00.**

Otwarcie oferta odbędzie się **29 kwietnia 2019 r. o godz.12.30.**

Załączniki – inwentaryzacja foto.

Z up. Prezydenta Miasta Plocka
Krzysztof Krzakowski
Sekretarz Miasta Plocka