

Zapytania nr 5 z dnia 10 maja 2019 roku

1. Zgodnie z Projektem wykonawczym rys. nr 2 Plan Sytuacyjny na poszerzeniach na łukach ronda należy ułożyć kostkę kamienną granitową 17/19cm obramowaną od strony jezdni krawężnikiem kamiennym 15x30 cm i od strony pasa zieleni krawężnikiem betonowym 15x30 cm. Prosimy o odpowiedź, czy od strony jezdni nie powinien być ułożony element kamienny 30x30 cm, podobnie jak przy pierścieniu najazdowym ronda? Ustawienie krawężnika kamiennego 15x30 cm wystającego uniemożliwi najechanie na wybrukowaną kostką kamienną powierzchnię poszerzenia na łuku.
2. Zamawiający w zał. Nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia pkt. 25 zamienił, na wyspach kanalizujących ruch, krawężnik betonowy 15x30 cm na krawężnik kamienny 15x30 cm. Prosimy o odpowiedź, jaki krawężnik i o jakich wymiarach należy ułożyć na obniżeniach w miejscu ścieżki rowerowej i chodnika?
3. Czy Zamawiający potwierdza, że pod drogą A-B w km 1+657 należy ułożyć przepust betonowy o średnicy 40 cm? (Projekt Wykonawczy Część opisowa pkt 1.13).