

Pl. A. Rembowskiego 9/8
02-915 Warszawa
t. 604.700.233
f. 22.300.12.89
e. pp.traffic@gmail.com



INWESTOR: GMINA MIASTO PŁOCK
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

WYKONAWCA: Pracownia Projektowa TRAFFIC
Krzysztof Stępień
Plac Rembowskiego 9/8
02-915 Warszawa

TOM IV

OBIEKT: Przebudowa ulicy Stanisława Stommy w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą

FAZA OPRACOWANIA: PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA: TELEKOMUNIKACYJNA

LOKALIZACJA INWESTYCJI: działki ew. nr 922, 873/16, 873/18, 873/21, 878/5, 878/8, 873/22, 883/1, 873/17, 873/19 - obręb nr 8 Śródmieście,
Gmina Miasto Płock

Branża	STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
Telekomunikacyjna	Projektant	Roman Wołowicz	MAZ/0457/ZOOE/06	

Egz. nr 1

WARSZAWA Kwiecień 2014 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Stanisława Stommy w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą - Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych
ADRES INWESTYCJI : działki ew. nr 922, 873/16, 873/18, 873/21, 878/5, 878/8, 873/22, 883/1, 873/17, 873/19 - obręb nr 8 Śródmieście, Gmina Miasto Płock
INWESTOR : Gmina Miasto Płock
ADRES INWESTORA : Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Radomir Mielcarek (Teletechniczna)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Roman Wołowicz (Teletechniczna)
DATA OPRACOWANIA : 25.04.2014

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 1 kw. 2014

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R+S
Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.04.2014

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa ulicy Stanisława Stommy w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą - Kolizje telekomunikacyjne					
1	ZN-97/TP S. A. 039 0201-02	Ręczne sprawdzenie drożności częściowo zajętych otworów kanalizacji pierwotnej	m		
		548	m	548,000	
				RAZEM	548,000
2	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		106*0,5*0,6	m ³	31,800	
				RAZEM	31,800
3	KNR 5-01 0614-12 analogia	Przekładanie kabla doziemnego o śr. pow. 50 mm w rowie kablowym gr.kat.III - pierwszy - Przesunięcie istniejących rur kanalizacji kablowej w wykopie	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR 5-01 0614-12 analogia	Przekładanie kabla doziemnego o śr. pow. 50 mm w rowie kablowym gr.kat.III - każdy nast. - Przesunięcie istniejących rur kanalizacji kablowej w wykopie	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - Zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
6	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - Zabezpieczenie istniejących rurociągów kablowych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - Zabezpieczenie istniejących rur kanalizacji kablowej	m		
		159	m	159,000	
				RAZEM	159,000
8	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		106*0,5*0,6	m ³	31,800	
				RAZEM	31,800
9	KNR 13-12 0217-06	Zagęszczanie zasypanych wgłębień lub nasypów zagęszczarkami wibracyjnymi	m ³		
		106*0,5*0,6	m ³	31,800	
				RAZEM	31,800
10	ZN-97/TP S. A. 039 0201-02	Ręczne sprawdzenie drożności częściowo zajętych otworów kanalizacji pierwotnej - po zasypaniu wykopu	m		
		548	m	548,000	
				RAZEM	548,000
11	KNR 5-01 0505-07 analogia	Obniżenie o 20 cm wjazdu studni 500x1000 - Regulacja ramy istniejącej studni kablowej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000