

Od Dział Dokumentacji Energetycznej

Do Urząd Miasta Płocka  
Pl. Stary Rynek 1  
09-400 Płock



WIR  
VPB  
07.02.2019  
A

Znak EOP-71MMD-000358-2019

Dot. Wydania warunków technicznych zabezpieczenia  
istniejącej sieci energetycznej w związku  
z projektowaną przebudową ul. Stommy w Płocku

Płock, 04-01-2019 roku

### Uzgodnienie nr 6/R1/2019

Ustala się następujące ogólne warunki techniczne uzgodnienia skrzyżowania istniejącej sieci energetycznej ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Płocku w związku z projektowaną przebudową ul. Stommy w Płocku.

1. Powiadomić pisemnie o terminie rozpoczęcia prac oraz uzgodnić w ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Płocku harmonogram niezbędnych włączeń linii kablowych z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
2. Zachować odległość min. 0,5m projektowanej infrastruktury od istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej.
3. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą energetyczną prace ziemne prowadzić ręcznie pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych obowiązującą na terenie działania ENERGA - OPERATOR S.A. Kolidujące miejsca winny być wytyczone i zlokalizowane w terenie przed przystąpieniem do robót ziemnych.
4. W miejscach skrzyżowań z liniami kablowymi SN-15kV prace wykonywać wyłącznie ręcznie przy kablach wyłączonych.
5. Na istniejących kablach w miejscach skrzyżowań ułożyć przepusty ochronne dwudzielne:
  - dla kabli nN - 0,4kV - koloru niebieskiego o średnicy dobranej zgodnie z obowiązującymi standardami
  - dla kabli SN - 15kV - koloru czerwonego o średnicy dobranej zgodnie z obowiązującymi standardami.
6. Prace ziemne w miejscach skrzyżowań z infrastrukturą energetyczną podlegają odbiorowi przed zasypaniem przez ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Płocku.
7. Wszelkie prace inwestor wykona własnym kosztem i staraniem.
8. Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń niezainwentaryzowanych – w przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych prac ziemnych dodatkowych linii kablowych prace ziemne należy przerwać, sposób przebudowy uzgodnić odrębnym opracowaniem z ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Płocku.
9. Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji Płock w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa Wykonawca.

**Uzgodnienie traci ważność w wypadku, gdy:**

1. Inwestor nie zrealizuje projektu w okresie 2 lat.
2. Dokona się zmiany projektowanych urządzeń lub ich trasy bez uzgodnienia z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.

Integralną część uzgodnienia stanowi opracowanie - projekt zagospodarowania terenu

Kierownik  
Dział Dokumentacji i Zastępca Płock  
  
Marcin Skolasiński

Przygotował: Marcin Jaworski tel. 24 368 82 09