



WZP.271.1.72.2019.AS

Płock, dnia 11 czerwca 2019 roku

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Budowa flow parku podzielonego na strefę street workout i strefę parkour oraz kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych- budżet obywatelski.**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje zapytania wraz z odpowiedziami oraz dokonuje stosownych zmian SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:

nr 1 z dnia 3 czerwca 2019 roku:

1) W przedmiarach dołączonych do dokumentacji przetargowej, w kilku pozycjach dotyczących wywozu i utylizacji odpadów Zamawiający podał obmiar "0" z dopiskiem przy opisie pozycji, że kalkulacja ma być sporządzona i określona przez Wykonawcę. Rozumie się to w ten sposób, że to Wykonawca ma wskazać miejsce składowania i to on określa dodatkową ilość kilometrów która należy przyjąć do kalkulacji. Jednak zgodnie z opisem KNNR obmiar, czyli ilość odpadów do utylizacji podana w m3 nie ulega zmianie i powinna być taka jak w podstawowej pozycji dotyczącej utylizacji i wywozu na składowisko do 1 km.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że to Wykonawca określa miejsce składowania odpadów, jednak obmiar w pozycjach wpisanych przez Zamawiającego powinien odpowiadać podstawowemu obmiarowi.

Odpowiedź 1

Załączony przez zamawiającego do SIWZ przedmiar robót nie jest obligatoryjny i ma jedynie charakter pomocniczy.

Zgodnie z zapisami w Opisie Przedmiotu Zamówienia: „Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia, na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację projektową oraz opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie narzuca miejsca składowania odpadów.

2) W zakres wyposażenia Flow Parku wchodzi wykonanie tzw. PALISADY, przedstawionej na rysunku Palisada-420x297. W opisie projektu jest tylko wyszczególnione, że ma być wykonana z drewna akacjowego. Brak jest dokładnych ilości, ugości oraz przekrojów bali drewnianych, sposobu impregnacji oraz sposobu montażu do podłoża.

W związku z powyższym prosimy o doszczegółowienie projektu o powyższe informacje, gdyż są one niezbędne do prawidłowej kalkulacji oferty. Brak podstawowych informacji dotyczących konstrukcji Palisady, spowoduje, że zostaną złożone oferty, w których zostaną skalkulowane koszty palisady o różnych parametrach co uniemożliwi ich porównanie.

Odpowiedź 2

Wszystkie elementy palisady zaprojektowano jako wykonane z drewna akacjowego o średnicy bali zawartej pomiędzy 20 a 24 cm. Ponadto założono że poszczególne bale nie będą proste ale będą stanowić naturalnie ukształtowane odcinki. Długości poszczególnych elementów nie zostały podane w dokumentacji z uwagi na pozostawienie wykonawcy pewnego marginesu wymiarowego (trudno jest czasem o dobór bali o odpowiedniej długości).

Z uwagi na wysoką odporność drewna akacjowego na czynniki zewnętrzne oraz z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania nie przewidziano żadnej impregnacji bali oraz słupów, tylko miejsca połączeń należy zabezpieczyć przez olejowanie (preparatami olejowymi do drewna z atestem do kontaktu bezpośredniego).

Mocowanie słupów do podłoża to standardowe rozwiązanie mocowania słupów konstrukcyjnych drewnianych do podłoża trwałych (betonowych) kotwa stalowa ocynkowana zatopiona w betonowym fundamencie montowana wewnątrz przekroju słupa. (schemat w załączeniu).

Dla ułatwienia doboru bali przesyłamy (w załączniku nr 1 schemat) wyszczególnienie wymiarowe poszczególnych elementów PALISADY niemniej jednak dopuszcza się odstępstwa wymiarowe +10/- 5% .

Lp		Lp		Lp	
Belki		Długość elementów (cm)		Średnica 20 – 24 cm	
1	200	2	290	3	290
4	290	5	370	6	340
7	290	8	350	9	290
10	300	11	290	12	350
13	370	14	240	15	360
16	290	17	370	18	200
19	170 śred. 28cm	20	160 śred. 28cm	21	200
22	200	23	250	24	370
25	250	26	200	27	200
Słupy		Wysokość elementów (cm)		Średnica 24-30 cm	
S01	50	S02	50	S03	80

S04	90	S05	200	S06	200
S07	130	S08	180	S09	140
S10	90	S11	90	S12	170
S13	170	S14	50	S15	180
S16	170	S17	200	S18	130

3) W przedmiarach występuje pozycja dotycząca dostawy i montażu stojaka rowerowego. Brak jest o nim informacji w projekcie.

Prosimy o dodanie karty technicznej stojaka rowerowego.

Odpowiedź 3

Zamawiający uzupełnia opis do projektu wykonawczego w pkt. 6.7. o stojak rowerowy (uzupełnienie w załączeniu).

4) Przedmiotowe zamówienie obejmuje w swoim zakresie również wykonanie nowych nasadzeń. Ilości oraz gatunki podane w opisie projektu zieleni nie zgadzają się z ilościami i gatunkami wymienionymi w przedmiarach jak również odbiegają od gatunków wymienionych na rysunku pzt.

Prosimy o ujednolicenie informacji, i podanie ilości i gatunków roślin jakie należy nasadzić w przedmiotowym postępowaniu.

Prosimy o wyczerpującą odpowiedź na wszystkie zadane przez nas pytania w myśl art 29 ustawy Pzp (KIO/KU 1/09 z dnia 5.05.2009: „...nie udzieleniu precyzyjnych wyjaśnień lub wprost uchyleniu się od odpowiedzi na część pytań w tym zakresie i cytowaniu jedynie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co spowodowało utrudnienie wykonawcom złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu i co mogło naruszać wskazany przepis art. 29 ustawy PZP...”).

Odpowiedź 4

Zamawiający informuje, że nowe nasadzenia (ilość oraz gatunki) należy wykonać na podstawie projektu zieleni.

Zgodnie z zapisami w Opisie Przedmiotu Zamówienia: „Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia, na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację projektową oraz opis przedmiotu zamówienia.

Załączony przez zamawiającego do SIWZ przedmiar robót nie jest obligatoryjny i ma jedynie charakter pomocniczy”.

nr 2 z dnia 7 czerwca 2019 roku:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej nawierzchni poliuretanowej, a mianowicie w projekcie wykonawczym boiska do piłki siatkowej (Dokumentacja - Nowoczesne boiska) na

stronach 15-17 Zamawiający opisuje nawierzchnię poliuretanową powołując się na potoczną nazwę „FULL PUR”. Ponadto zamieszczono rysunek i opis tej nawierzchni. Chcemy poinformować, że ten opis oraz rysunek wskazuje, że Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni typu „sandwich” a nie „full pur”. Obie te nawierzchnie wykonuje się z różnych materiałów – przykładowo nawierzchnię full pur wykonuje się tylko z granulatu EPDM (warstwa nośna i warstwa użytkowa) bez użycia granulatu SBR (jak to ma miejsce przy nawierzchni typu „sandwich”).

W związku z powyższym prosimy o informację, czy Wykonawca ma przyjąć w wycenie wykonanie nawierzchni na boisku do siatkówki w systemie typu „sandwich” (tak jak wskazuje na to opis oraz rysunek) czy jednak w systemie typu „full pur”?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nawierzchnię boiska należy wykonać ściśle wg opisu technicznego - pkt 6.6.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka


Magdalena Bucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych