

Zapytanie nr 2 z dnia 7 czerwca 2019 roku

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej nawierzchni poliuretanowej, a mianowicie w projekcie wykonawczym boiska do piłki siatkowej (Dokumentacja - Nowoczesne boiska) na stronach 15-17 Zamawiający opisuje nawierzchnię poliuretanową powołując się na potoczną nazwę „FULL PUR”. Ponadto zamieszczono rysunek i opis tej nawierzchni. Chcemy poinformować, że ten opis oraz rysunek wskazuje, że Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni typu „sandwich” a nie „full pur”. Obie te nawierzchnie wykonuje się z różnych materiałów – przykładowo nawierzchnię full pur wykonuje się tylko z granulatu EPDM (warstwa nośna i warstwa użytkowa) bez użycia granulatu SBR (jak to ma miejsce przy nawierzchni typu „sandwich”).

W związku z powyższym prosimy o informację, czy Wykonawca ma przyjąć w wycenie wykonanie nawierzchni na boisku do siatkówki w systemie typu „sandwich” (tak jak wskazuje na to opis oraz rysunek) czy jednak w systemie typu „full pur”?