



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Płock, dnia 07.06.2019 r.

WZP.271.1.64.2019.BR

Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.
Zagospodarowanie Placu Mościckiego w Płocku.

Zamawiający – Gmina Miasto Płock na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytania z dn. 06.06.2019 r.

1. *W OPZ jest informacja o tym, że w przedmiocie zamówienia jest wykonanie systemu nawadniania i zraszania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Prosimy o przekazanie informacji, które tereny będą nawadniane poprzez linie kroplujące, a które poprzez zraszacze. Prosimy o załączenie PZT z podziałem terenu.*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nawadnianie poprzez linie kroplujące należy zaprojektować w miejscu rabat z roślinnością, a nawadnianie poprzez zraszacze zaprojektować na trawnikach.

2. *Prosimy o podanie lokalizacji, ciśnienia i wydajności źródła zasilenia instalacji nawadniającej.*

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia nawodnienie terenów zielonych należy zaprojektować w oparciu o stały system nawadniający wykorzystujący jako źródło wody projektowane przyłącze wodociągowe za studnią wodomierzową. Wpięcia należy wykonać przy pomocy opaski siodłowej elektrooporowej z zasuwą odcinającą. W przypadku prowadzenia rurociągów poniżej strefy przemarzania należy przewidzieć możliwość ich opróżnienia z wody na okres zimowy.

Ciśnienie wody wynosi średnio 3,7 bar w godz. 6.00 – 24.00 i 4,0 bar w godz. 24.00-6.00.

3. *W zakresie II jest pielęgnacja nasadzonej zieleni w okresie 5 lat od daty odbioru końcowego prosimy Zamawiającego o informacje, czy w zakres pielęgnacji 5 letniej wchodzi koszenie, nawożenie i dosiew trawników.*

Odpowiedź:

W zakres pielęgnacji 5 letniej wchodzi również koszenie, nawożenie i dosiew trawników.

4. Projekt powstał ponad 4 lata temu i niektóre z urządzeń już nie są produkowane. Prosimy Zamawiającego w związku z tym o wykreślenie ostatniego podpunktu w pkt 11 Rozdziału III SIWZ o treści „- o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej” bowiem odchylenia od wymiarów (ale także innych parametrów technicznych) zaprojektowanych urządzeń, zapisane w dokumentacji mogą być niewystarczające nawet przy zachowaniu tego samego Producenta, co proponowanego w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pkt 11 Rozdziału III SIWZ jest: "Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i rozwiązania wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być **co najmniej** :

- tej samej wytrzymałości,
- tej samej trwałości,
- o tym samym poziomie estetyki urządzenia,
- o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej," .

Reasumując, wszystkie w/w parametry muszą być nie gorsze niż te zaprojektowane.

5. Prosimy o wyjaśnienie informacji zawartej w OPZ Dział II i o sformułowanie tej treści tak, aby w jednoznaczny sposób możliwa była wycena kosztów.

Zakres I obejmuje m.in.: pkt 4) założenie trawników oraz wysianie na ok. 1/3 powierzchni terenu trawiastego uzgodnionego z inspektorem nadzoru, nasion kwiatów okrywowych, wczesnowiosennych tj. fiołek wonny, stokrotka itp. Zastosować nasiona uzgodnione z Ogrodnikiem Miasta.

Prosimy o informacje m.in. czy uzgodnieniu z inspektorem Nadzoru będzie podlegała wielkość powierzchni terenu trawiastego (nie można wówczas określić ceny) , czy tylko miejsca dosiewu nasion kwiatów okrywowych na 1/3 powierzchni wszystkich terenów trawiastych w zakresie opracowania lub ewentualnie tylko nowoposianych trawników.

Prosimy także o podanie szacunkowej ilości nasion kwiatowych na jednostkę powierzchni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że uzgodnieniu z inspektorem nadzoru będzie podlegało tylko miejsce dosiewu nasion kwiatów okrywowych na 1/3 powierzchni wszystkich terenów trawiastych. Szacunkowa ilość nasion kwiatów okrywowych np. fiołek wonny czy stokrotka to ok. 0,3 g nasion na 5 m².

Pytania z dn. 07.06.2019 r.

1. Prosimy o podanie właściwej ilości obrzeży betonowych. Projekt zamienny uwzględnia tylko zmiany w powierzchniach poszczególnych nawierzchni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z OPZ: "Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia, na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację projektową oraz opis przedmiotu zamówienia."

2. *Prosimy o potwierdzenie, że pozycje dla zbiornika bezodpływowego w przedmiarze branży budowlanej, to pozycja zdublowana z pozycji „Zbiornik bezodpływowy żelbetowy prefabrykowany o pojemności 10 m³ o wym. 3,35x2,45x1,90m z kominem wylazowym fi 600”, z przedmiaru na przyłączy wody.*

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że pozycje dla zbiornika bezodpływowego w przedmiarze branży budowlanej, to pozycja zdublowana z pozycji „Zbiornik bezodpływowy żelbetowy prefabrykowany o pojemności 10 m³".

Z up. Prezydenta Miasta Płocka


Magdalena Kucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych

