



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



WZP.271.1.64.2019.BR

Płock, dnia 10.06.2019 r.

Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.
Zagospodarowanie Placu Mościckiego w Płocku.

Zamawiający – Gmina Miasto Płock na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie z dn. 07.06.2019 r.

1. W projekcie zaprojektowana jest studnia wodomierzowa o średnicy Ø 1200 Roto - tech. Uważamy, że w ww studni nie zmieści się zaprojektowana armatura. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zestaw wodomierzowy należy zlokalizować w monolitycznej studni PEHD DN 2600mm. Studnia musi być wyposażona w stopnie żłazowe i właz klasy min C250 i średnicy 680mm. Właz zamontować na pierścieniu odciążającym. Pod zestaw wodomierzowy należy wykonać konstrukcję wsporczą. Zamawiający dla projektowanej studni będzie wymagał Aprobat Technicznych Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) i Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM) a dla potwierdzenia jakości oraz użytych surowców do produkcji studni z PEHD będzie wymagał świadectwa odbioru 3.1 wg normy PN-EN 10204 zawierającego wyniki badań kontroli odbiorczej następujących parametrów:

- czas indukcji utleniania
- zmiana wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia MFR

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych