

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Sadzenie roślin
ADRES INWESTYCJI : Płock, os. Podolszyce Północ
INWESTOR : Gmina - Miasto Płock
ADRES INWESTORA : Płock, pl. St. Rynek 1
WYKONAWCA ROBÓT : Inwestprojekt Sp. z o.o.
ADRES WYKONAWCY : Warszawa, ul. Marszałkowska 111
BRANŻA : Architektura krajobrazu

DATA OPRACOWANIA : maj 2018 rok

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA

INWESTOR

Data opracowania
maj 2018 rok

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Sadzenie roślin
Płock, os. Podolszyce Północ
Gmina - Miasto Płock

Założenia i warunki realizacji robót

1. Przedmiar opracowano przy następujących założeniach:

1.1. Przy opracowaniu oferty oferent powinien uwzględnić wszystkie czynności, materiały i sprzęt dodatkowe niezbędne do wykonania danego elementu, niezależnie czy występują one w danej pozycji kosztorysowej KNR

1.2. Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy i skalkuluje we własnym zakresie koszty z tym związane, w tym:

- ogrodzenie i oznakowanie placu budowy i placów składowych,
- oznakowanie wynikające z organizacji ruchu na czas budowy,
- wykonanie niezbędnych tymczasowych przyłączy,
- wyposażenie w sprzęt ochrony p-poż,
- pomieszczenia zaplecza, itp.

1.3. Wykonawca skalkuluje w oparciu o przyjętą technologię montażu uzupełniający sprzęt, w tym rusztowania itp. niezbędne do wykonania robót.

1.4. Wykonawca skalkuluje w kosztach robót:

- daszki, kładki zabezpieczające, balustrady itp,
- rozwiązanie ewentualnych kolizji z elementami stwierdzonymi w podłożu w trakcie prac,
- opracowanie dokumentacji uzupełniającej (warsztatowej, planu BIOZ itp.),
- elementy wyposażenia niezbędne do oddania obiektu do użytkowania, takie jak: oznakowanie ewakuacyjne, wyposażenie w sprzęt gaśniczy, oznakowanie ostrzegawcze, oznakowanie rurociągów itp.
- koszty utylizacji materiałów z rozbiórki

1.5. Elementy do rozbiórki skalkulowano bez dokumentacji pierwotnej i mogą wystąpić różnice między przyjętymi założeniami a stanem faktycznym.

1.6. W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.

2. Podstawowe warunki realizacji

2.1. Prace prowadzone będą na terenie czynnego obiektu, gdzie występuje ruch pojazdów transportowych i pieszych

2.2. Poziom wody gruntowej w podłożu może ulegać okresowym wahaniom.

2.3. Dostawy urządzeń, elementów wyposażenia i podstawowych materiałów podlegają akceptacji inwestora. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń o niskim standardzie, miernej jakości wykonania i estetyce wykończenia.

2.4. Należy stosować urządzenia trwałe, o udokumentowanej jakości i niezawodności, uznanych marek producentów.

3. Podane podstawy wyceny nie są obligatoryjne

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Sadzenie roślin					
1	Prace przygotowawcze terenu				
1	KNR 2-21	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym	m ²		
d.1	0202-02	36,31+35,75+24,94+33,37+33,74+37,00+48,48+19,50*3,50+10,00*3+5,00*2	m ²	357,84	
				RAZEM	357,84
2	KNR 2-21	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony)	m ³		
d.1	0217-02	poz.1*0,20	m ³	71,57	
				RAZEM	71,57
2	Sadzenie drzew				
3	KNR 2-21	Sadzenie drzew liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m.	szt.		
d.2	0302-07	Platan klonolistny 6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
4	KNR 2-21	Sadzenie drzew liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m.	szt.		
d.2	0302-07	Klon polny 10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
5	KNR 2-21	Sadzenie drzew liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m.	szt.		
d.2	0302-07	Wiśnia piłkowana 6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
6	KNR 2-21	Sadzenie drzew liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m.	szt.		
d.2	0302-07	Glediczja trójiściowa 3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
7	KNR 2-21	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m.	szt.		
d.2	0323-06	Jodła kalifornijska 4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
3	Sadzenie krzewów				
8	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m.	szt.		
d.3	0302-07	Tawuła japońska 96	szt.	96,00	
				RAZEM	96,00
9	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m.	szt.		
d.3	0302-07	Lilak Meyera 60	szt.	60,00	
				RAZEM	60,00
10	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m.	szt.		
d.3	0302-07	Berberys Thunberga 35	szt.	35,00	
				RAZEM	35,00
11	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m.	szt.		
d.3	0302-07	Hortensja bukietowa 15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
12	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m.	szt.		
d.3	0302-07	Pięciornik krzewiasty 76	szt.	76,00	
				RAZEM	76,00
13	KNR 2-21	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m.	szt.		
d.3	0323-06	Żywotnik zachodni 37	szt.	37,00	
				RAZEM	37,00
14	KNR 2-21	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m.	szt.		
d.3	0323-06	Jałowiec Pfitzera 60	szt.	60,00	
				RAZEM	60,00
15	KNR 2-21	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m.	szt.		
d.3	0323-06	Sosna kosodrzewina			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		40	szt.	40,00	
				RAZEM	40,00
4	Sadzenie traw				
16 d.4	KNR 2-21 0311-04	Sadzenie krzewów liściast. form piennych na terenie płaskim w gr. kat. III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m. Rozplenica japońska 62	szt.		
			szt.	62,00	
				RAZEM	62,00
5	Roboty pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym				
17 d.5	KNR 2-21 0701-01	Pielęgnacja krzewów liściastych poz.8+poz.9+poz.10+poz.11+poz.12+poz.16	szt.		
			szt.	344,00	
				RAZEM	344,00
18 d.5	KNR 2-21 0701-03	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych poz.3+poz.4+poz.5+poz.6	szt.		
			szt.	25,00	
				RAZEM	25,00
19 d.5	KNR 2-21 0701-05	Pielęgnacja drzew i krzewów iglastych poz.7+poz.13+poz.14+poz.15	szt.		
			szt.	141,00	
				RAZEM	141,00