
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA FLOW PARKU
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR 293/49, 293/179, 293/187, 2906/120, 2906/147, 2906/148, 2906/149, 2906/150, 2906/151
INWESTOR : GMINA MIASTO PŁOCK
ADRES INWESTORA : UL. STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Matuszyński
DATA OPRACOWANIA : 10.05.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.05.2018

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Zasilanie w energię elektryczną	1	13
2	Słupy oświetleniowe	14	15
3	Uziemienie	16	19

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zasilanie w energię elektryczną			
1	KNNR 5	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie	szt.		
d.1	0411-05	do 0.25 m3 pod rozdzielnicę	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2		Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego SOT	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-01	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
d.1	0702-02	500	m	500.000	
				RAZEM	500.000
4	KNR-W 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. III	m		
d.1	0701-02	19	m	19.000	
				RAZEM	19.000
5	KNR 5-10	Ręczne układanie Kabla typu YKYżo 5x16 mm2	m		
d.1	0103-03	519	m	519.000	
				RAZEM	519.000
6	KNR 5-10	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
d.1	0301-01	519	m	519.000	
				RAZEM	519.000
7	KNR 5-10	Zasypanie kabla piaskiem o grub. 0.1m	m		
d.1	0301-01	519	m	519.000	
				RAZEM	519.000
8	KNR-W 2-01	Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
d.1	0705-02	500	m	500.000	
				RAZEM	500.000
9	KNR-W 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
d.1	0704-02	19	m	19.000	
				RAZEM	19.000
10	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia - Renowacja trawnika	m ²		
d.1	0401-02	519	m ²	519.000	
				RAZEM	519.000
11	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie	m		
d.1	0303-02	26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
12	KNR-W 5-08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
d.1	0902-01	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 5-08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomiar		
d.1	0902-02	9	pomiar	9.000	
				RAZEM	9.000
2		Słupy oświetleniowe			
14	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
d.2	1001-01	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR 5-08	Podłączenie wkładek topikowych przewodem YDY 3x1,5mm2	szt.		
d.2	0812-01	50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
3		Uziemienie			
16	KNNR 5	Mechaniczne pogrążanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
d.3	0605-08	24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
17	KNNR 5	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach z mocowaniem uchwyty (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m		
d.3	0603-06	24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
18	KNR 4-03	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
d.3	1205-01	1	pomiar	1.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
19 d.3	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 25	pomiar . pomiar .	25.000	
				RAZEM	25.000