



WZP.271.1.72.2019.AS

Płock, dnia 26 czerwca 2019 roku

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Budowa flow parku podzielonego na strefę street workout i strefę parkour oraz kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych- budżet obywatelski.**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock dokonuje zmiany SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez uzupełnienie Opisu Przedmiotu Zamówienia o poniższe informacje:

1) W zakres Flow Parku jest wykonanie tzw. PALISADY, przedstawionej na rysunku Palisada-420x297.

Wszystkie elementy palisady zaprojektowano jako wykonane z drewna akacjowego o średnicy bali zawartej pomiędzy 20 a 24 cm. Ponadto założono że poszczególne bale nie będą proste ale będą stanowić naturalnie ukształtowane odcinki. Długości poszczególnych elementów nie zostały podane w dokumentacji z uwagi na pozostawienie wykonawcy pewnego marginesu wymiarowego (trudno jest czasem o dobór bali o odpowiedniej długości).

Z uwagi na wysoką odporność drewna akacjowego na czynniki zewnętrzne oraz z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania nie przewidziano żadnej impregnacji bali oraz słupów, tylko miejsca połączeń należy zabezpieczyć przez olejowanie (preparatami olejowymi do drewna z atestem do kontaktu bezpośredniego).

Mocowanie słupów do podłoża to standardowe rozwiązanie mocowania słupów konstrukcyjnych drewnianych do podłoży trwałych (betonowych) kotwa stalowa ocynkowana zatopiona w betonowym fundamencie montowana wewnątrz przekroju słupa. (schemat w załączeniu).

Dla ułatwienia doboru bali przesyłamy (w załączniku nr 1 schemat) wyszczególnienie wymiarowe poszczególnych elementów PALISADY niemniej jednak dopuszcza się odstępstwa wymiarowe +10/- 5% .

Lp		Lp		Lp	
Belki	Długość elementów (cm)		Średnica 20 – 24 cm		
1	200	2	290	3	290
4	290	5	370	6	340
7	290	8	350	9	290
10	300	11	290	12	350
13	370	14	240	15	360
16	290	17	370	18	200
19	170 śred. 28cm	20	160 śred. 28cm	21	200
22	200	23	250	24	370
25	250	26	200	27	200
Słupy	Wysokość elementów (cm)		Średnica 24-30 cm		
S01	50	S02	50	S03	80
S04	90	S05	200	S06	200
S07	130	S08	180	S09	140
S10	90	S11	90	S12	170
S13	170	S14	50	S15	180
S16	170	S17	200	S18	130

2) Zamawiający informuje, że nowe nasadzenia (ilość oraz gatunki) należy wykonać na podstawie projektu zieleni.

3) Zamawiający informuje, że nawierzchnię boiska należy wykonać ściśle wg opisu technicznego - pkt 6.6.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Mucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych