



MBZ Andler, Tomczak sp.j.
ul. Maślana 8/10 87-800 Włocławek

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI	:	Budowa ulicy Ośnickiej
ADRES INWESTYCJI	:	Budowa ulicy Ośnickiej na odcinku od ulicy Dziedziniec do ulicy Górnej w Płocku wraz z infrastrukturą techniczną
INWESTOR	:	Prezydent Miasta Płocka
ADRES INWESTORA	:	ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
BRANŻA	:	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	inż. Przemysław Duchewicz
DATA OPRACOWANIA	:	marzec 2019r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Sporządził:
Przemysław Duchewicz

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE - WSTĘPNE CPV 45111300-1		
1	KNR 4-01	R-01.02.05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²	
d.1	0519-04		2*(12,1*3)	m ²	
					72,60
2	KNR 4-01	R-01.02.05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²	
d.1	0519-05		2*(12,1*3)	m ²	
					72,60
3	KNR 4-01	R-01.02.05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	
d.1	0535-04		2*12,1	m	
					24,20
4	KNR 4-01	R-01.02.05	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	
d.1	0535-06		2*3,5	m	
					7,00
5	KNR 4-01	R-01.02.05	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	
d.1	0535-08		2*(12,1+9)*0,5	m ²	
					21,10
6	KNR-W 4-03	R-01.02.05	Demontaż przewodów instalacji elektrycznej	m	
d.1	1114-01		20	m	
					20,00
7	KNR 0-19	R-01.02.05	Demontaż okien	m ²	
d.1	0928-03		4	m ²	
					4,00
8	KNR 0-19	R-01.02.05	Demontaż drzwi	m ²	
d.1	0928-12		6	m ²	
					6,00
9	KNR 4-01	R-01.02.05	Wykucie z muru ościeżnic	szt.	
d.1	0354-09		4+6	szt.	
					10,00
10	KNR 4-04	R-01.02.05	Wywiezienie materiałów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10km	m ³	
d.1	1103-04		5	m ³	
d.1	1103-05				
					5,00
2			ROBOTY ROZBIÓRKOWE - ZASADNICZE CPV 45111300-1		
11	KNR 4-04	R-01.02.05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych	m ²	
d.2	0403-02		2*(12,1*3)	m ²	
					72,60
12	KNR 4-04	R-01.02.05	Rozebranie komina z cegieł	m ²	
d.2	0109-02		2*(6,5*0,7)	m ²	
					9,10
13	KNR 4-04	R-01.02.05	Rozebranie stropów płaskich Kleina	m ²	
d.2	0106-02		12,1*9	m ²	
					108,90
14	KNR 4-04	R-01.02.05	Rozebranie murów z cegły i pustaków	m ³	
d.2	0104-01		2*(12,1*0,3)+2*(9*0,3)+1*(12,1*0,15)+2*(9*0,15)	m ³	
					17,18
15	KNR 4-04	R-01.02.05	Rozebranie posadzek	m ²	
d.2	0504-01		12,1*9	m ²	
					108,90
16	KNR 4-04	R-01.02.05	Rozebranie fundamentów betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m ³	
d.2	0302-01		(2*12,1+2*9)*0,5	m ³	
					21,10
17	KNR 4-04	R-01.02.05	Wywiezienie materiałów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10km	m ³	
d.2	1103-04		72,6*0,1	m ³	
d.2	1103-05				
					7,26

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
18 d.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	R-01.02.05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 10km 9,1*0,12+108,9*0,3+17,18+108,9*0,2+21,1	m ³ m ³	
					93,82