



MBZ Andler, Tomczak sp.j.
ul. Maślana 8/10 87-800 Włocławek

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI	:	Budowa ulicy Maneżowej
ADRES INWESTYCJI	:	Rozbiórka 5-ciu garaży
INWESTOR	:	Prezydent Miasta Płocka
ADRES INWESTORA	:	ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
BRANŻA	:	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	inż. Przemysław Duchewicz
DATA OPRACOWANIA	:	luty 2019r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : **zł**

Słownie:

Sporządził:

Przemysław Duchewicz

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE - WSTĘPNE CPV 45111300-1			
1	KNR 4-01	R-01.02.05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza war- stwa	m ²		
d.1	0519-06		15,4*6,3	m ²	97,02	
					RAZEM	97,02
2	KNR 4-01	R-01.02.05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
d.1	0519-07		15,4*6,3	m ²	97,02	
					RAZEM	97,02
3	KNR 4-01	R-01.02.05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04		15,4	m	15,40	
					RAZEM	15,40
4	KNR 4-01	R-01.02.05	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06		2,5*2	m	5,00	
					RAZEM	5,00
5	KNR 4-01	R-01.02.05	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08		(15,4+6,3)*2*0,5	m ²	21,70	
					RAZEM	21,70
6	KNR-W 4-	R-01.02.05	Demontaż przewodów instalacji elektrycznej	m		
d.1	03 1114- 01		5*5	m	25,00	
					RAZEM	25,00
7	KNR 0-19	R-01.02.05	Demontaż bramy garażowej	m ²		
d.1	0928-12		5*(2*2)	m ²	20,00	
					RAZEM	20,00
8	KNR 4-01	R-01.02.05	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.		
d.1	0354-09		5	szt.	5,00	
					RAZEM	5,00
9	KNR 4-04	R-01.02.05	Wywiezienie materiałów z terenu rozbiórki przy mechanicznym za- ładowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 10km	m ³		
d.1	1103-04 1103-05 D-01.02.04		5	m ³	5,00	
					RAZEM	5,00
2			ROBOTY ROZBIÓRKOWE - ZASADNICZE CPV 45111300-1			
10	KNR 4-04	R-01.02.05	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych	m ³		
d.2	0305-08		15,4*6,3*0,15	m ³	14,55	
					RAZEM	14,55
11	KNR 4-04	R-01.02.05	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20cm	m ³		
d.2	0303-01		(15,4+(5*6,3))*0,2	m ³	9,38	
					RAZEM	9,38
12	KNR 4-04	R-01.02.05	Rozebranie ścian z cegły	m ²		
d.2	0105-04		2*2,8	m ²	5,60	
					RAZEM	5,60
13	KNR 4-04	R-01.02.05	Rozebranie posadzek	m ²		
d.2	0504-01		15,4*6,3	m ²	97,02	
					RAZEM	97,02
14	KNR 4-04	R-01.02.05	Rozebranie fundamentów betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m ³		
d.2	0302-01		(15,4+(5*6,3))*0,7	m ³	32,83	
					RAZEM	32,83
15	KNR 4-04	R-01.02.05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado- waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg- łość 10km	m ³		
d.2	1103-04 1103-05 D-01.02.04		14,55+9,38+5,6*0,12+97,02*0,1+32,83	m ³	67,13	
					RAZEM	67,13