
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
NA POTRZEBY "RODZINNEGO DOMU DZIECKA" - ROBOTY
ELEKTRYCZNE

ADRES INWESTYCJI: PŁOCK, ul. WYSPIAŃSKIEGO 26

NAZWA INWESTORA: GMINA PŁOCK

ADRES INWESTORA: 09-400 PŁOCK, PL. STARY RYNEK 1

BRANŻE: ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

J. STASIAK

DATA OPRACOWANIA: 28.06.2019 r

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	SZAFY DYSTRYBUCYJNE Z WYPOSAŻENIEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	RTV SAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	SSWIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie: zero i 00/100 zł

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SZAFY DYSTRYBUCYJNE Z WYPOSAŻENIEM			
1 d.1	KNR AT-14 0110-01	Montaż szaf 12U stojących - MM 600x800	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR AT-14 0108-01	Montaż patch paneli FTP kat. 6 24*RJ45 19"/1UT opLink RAL 7035 szary	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR AT-14 0110-02	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - płyta czołowa z przewodnikami kabla 19"/1U RAL 7035 szary	kpl.		
		4,0	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
4 d.1	KNR AT-14 0110-04	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19"/1U - listwa zasilająca 9-portowa z bolcem bez wyłącznika	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR AT-14 0107-01	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - gniazdo przyłączeniowe kat. 6 FTP 2xRTJ45-50x50 z ramką 80x80 białe	szt.		
		16,0	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
6 d.1	KNR 5-08 0301-01	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu gazobetonowym	szt.		
		16,0	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
7 d.1	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		16,0	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
8 d.1	KNR 4-03 1001-08	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		75,0	m	75,000	
				RAZEM	75,000
9 d.1	KNR 5-08 0107-01	Rury osłonowe peszla o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m		
		75,0	m	75,000	
				RAZEM	75,000
10 d.1	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - Kabel CobiNet TopLine FTP kat. 6 PCV	m		
		75,0	m	75,000	
				RAZEM	75,000
11 d.1	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - Kabel CobiNet TopLine FTP kat. 6 żelowy PCV	m		
		30,0	m	30,000	
				RAZEM	30,000
12 d.1	KNR AT-14 0102-05	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu	m		
		75,0 + 30,0	m	105,000	
				RAZEM	105,000
13 d.1	KNR 5-08 0209-02	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku	m		
		30,0	m	30,000	
				RAZEM	30,000
2		RTV SAT			
14 d.2	KNR 4-03 1001-08	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		170,0	m	170,000	
				RAZEM	170,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	KNR 5-08 0107-01	Rury osłonowe peszla o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m		
		170,0	m	170,000	
				RAZEM	170,000
16 d.2	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody RG 11 wciągane do rur	m		
		50,0	m	50,000	
				RAZEM	50,000
17 d.2	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody RG 6 wciągane do rur	m		
		50,0	m	50,000	
				RAZEM	50,000
18 d.2	KNR AT-28 0109-02	Montaż gniazd RTV podtynkowych	szt.		
		8,0	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
19 d.2	KNR AT-28 0109-08	Montaż gniazd abonenckich - montaż puszek	szt.		
		8,0	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
20 d.2	KNR AL-01 0113-03	Montaż zestawu rozgałęźników	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	wycena indywidualna	Urządzenia do RTV SAT	kpl		
		1,0	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		SSWIN			
22 d.3	KNR 4-03 1001-08	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		80,0 + 416,0	m	496,000	
				RAZEM	496,000
23 d.3	KNR 5-08 0107-01	Rury osłonowe peszla o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m		
		80,0 + 416,0	m	496,000	
				RAZEM	496,000
24 d.3	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
		50,0	m	50,000	
				RAZEM	50,000
25 d.3	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
		10,0 + 26,0	m	36,000	
				RAZEM	36,000
26 d.3	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
		10,0 + 80,0	m	90,000	
				RAZEM	90,000
27 d.3	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
		10,0	m	10,000	
				RAZEM	10,000
28 d.3	KNNR 5 0409-02	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.3	KNNR 5 0409-01	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa	szt.		
		1,0	szt.	1,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
30 d.3	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard	szt		
		2,0	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.3	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
		260,0	m	260,000	
				RAZEM	260,000
32 d.3	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
		50,0	m	50,000	
				RAZEM	50,000
33 d.3	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomi ar		
		0	pomi ar	0,000	
				RAZEM	0,000
34 d.3	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomi ar		
		0	pomi ar	0,000	
				RAZEM	0,000
35 d.3	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	prze w.		
		0	prze w.	0,000	
				RAZEM	0,000
36 d.3	KNR 4-03 1201-03	Sprawdzenie punktu odbioru energii	pkt.		
		0	pkt.	0,000	
				RAZEM	0,000