



Płock, dnia 28 listopada 2019 roku

WZP.271.1.107.2019.AK

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Budowa ulicy Parcele na odcinku od skrzyżowania ulic: Borowicka, Liściasta i Wierzbowa do skrzyżowania z ulicami: Św. Huberta i bł bpa Leona Wetmańskiego od 1+330 do 2+100 km wraz z brakującą infrastrukturą w Płocku – etap I** w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą”.

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843) przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami oraz na podstawie art. 38 ust. 4 powyższej ustawy dokonuje stosownych zmian SIWZ.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert. Oferty należy składać do dnia **06 grudnia 2019 r. do godz. 12.00.** Otwarcie ofert odbędzie się 06 grudnia 2019 r. o godz. 12.30.

Pytania:

1. Proszę o określenie hierarchii ważności dokumentów.
2. Proszę o przedstawienie szczegółu konstrukcyjnego schodów na ciągu chodnika.
3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie podbudowy z kruszywa łamanego w postaci kruszywa kwarcytowego lub kruszywa dolomitowego?
4. Proszę o wskazanie na których studniach kaskadowych DN 1500 należy wykonać powłokę z płytek bazaltowych przedstawionych na rys. IS-14 oraz w opisie technicznym Projektu Brańzy Sanitarnej „Sieć Kanalizacji Deszczowej”?
5. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę powłoki z płytek bazaltowych w ww. studniach na np. powłokę epoksydową?
6. Na ilu studniach istniejącej kanalizacji sanitarnej Zamawiający przewiduje wymianę płyt pokrywowych i włączów na nowe?

- AD.1.** Zamawiający poniżej przedstawia dokumenty w podanej kolejno hierarchii ich ważności:
- a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w tym m.in. opis przedmiotu zamówienia, umowa);
 - b) dokumentacja projektowa wraz z uzyskanymi decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej);
 - c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
- AD.2.** Szczegół konstrukcyjny wykonania schodów w ciągu chodnika jest przedstawiony w Projekcie Wykonawczym, na rys. nr 5 "Przekroje konstrukcyjne i normalne. Szczegóły konstrukcyjne" – str. 22.
- AD.3.** Zawarte w dokumentacji konstrukcje poszczególnych elementów (tutaj materiał: melafir) uzyskały zatwierdzenie w MZD Płock. Zamawiający dopuszcza zastosowanie podbudowy z kruszywa kwarcytowego, ze względu na to, że jest to skała pochodzenia metamorficznego (piaskowiec) – można zastosować wyłącznie po spełnieniu wymagań zwartych w SST. Natomiast Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszywa dolomitowego, ponieważ jest to skała pochodzenia osadowego.
- AD.4.** Powłokę z płytek bazaltowych należy zastosować w studniach kanalizacji deszczowej o następujących numerach: D1, D5, D6, D8, D9, D10, D11, D13, D15, D16, D17, D18, D19, D20 – w sumie 14szt.
- AD.5.** Zamawiający nie dopuszcza zamiany powłoki z płytek bazaltowych w ww. studniach.
- AD.6.** Zamawiający przewiduje wymianę płyt pokrywowych i włączów na nowe na wszystkich istniejących studniach na terenie objętym przedmiotem zamówienia tj. na odcinku od skrzyżowania ulic: Borowicka, Liściasta i Wierzbowa do skrzyżowania z ulicami: Św. Huberta i błąbpa Leona Wetmańskiego od 1+330 do 2+100 km.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kucharska
Doradca
Wydział Zamówień Publicznych