

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Zagospodarowanie Terenu					
1		ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-02	(25.5+23.5)*1.5+(3.0+3.0+4.0)*1.0+ (6.5+2.5+1.5)*1.5+2.0	m ²	101.250	
				RAZEM	101.250
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02	(25.5+4.0+23.5+3.0+3.0)*2 + (6.5+2+1.5)*2	m	138.000	
				RAZEM	138.000
3	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin piaskiem - płyty chodnikowe z odzysku (południowa)	m ²		
d.1	0502-04	5.5*2.5 + 6.5*1.5 + 2.0 *1.5 + 1.5 *1.5	m ²	28.750	
				RAZEM	28.750
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.1	1103-04	118*0.2*0.05*0.75+75*0.5*0.5*0.05 +5.5*2.5*0.2	m ³	4.573	
				RAZEM	4.573
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
d.1	1103-05	Krotność = 9	m ³	4.573	
		4.573		RAZEM	4.573
6	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
d.1	0202-08	101.25 * 0.2 +3.5*5.0*0.2	m ³	23.750	
				RAZEM	23.750
7	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³		
d.1	0208-02	Krotność = 9	m ³	23.75	
		23.75		RAZEM	23.750
8	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-06	138 +11 + 3.0*4+6.5	m	167.500	
				RAZEM	167.500
9	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³		
d.1	0205-04	20.25 + 161*0.15*0.15	m ³	23.873	
				RAZEM	23.873
10	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³		
d.1	0208-02	23.603	m ³	23.603	
				RAZEM	23.603
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03	167.5*0.15*0.20	m ³	5.025	
				RAZEM	5.025
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin	m		
d.1	0407-05	zaprawą cem.	m	138.500	
		120+ 3.0*4+6.5		RAZEM	138.500
13	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin	m		
d.1	0407-05	zaprawą cem. - obrzeża z odzysku	m	50.000	
		50		RAZEM	50.000
14	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.1	0105-03	101.75	m ²	101.750	
				RAZEM	101.750
15	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.1	0105-04	Krotność = 7	m ²	101.750	
		(25.5 + 4.0+23.5)*1.5 + (3.0+3.0)*3.0+ (5.0+3.5)*0.5		RAZEM	101.750
16	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-02	101.75	m ²	101.750	
				RAZEM	101.750
17	KNR 2-21	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.III zadarnionym	m ²		
d.1	0202-02	540	m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
18	KNR 2-21	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim	ha		
d.1	0213-01	grub.warstwy 2 cm	ha	0.054	
		0.054			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-21 d.1 0213-02	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dod.za każdy nast. 1 cm grub.warstwy 0.054	ha ha	RAZEM 0.054	0.054
20	KNR 2-21 d.1 0403-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.III z nawożeniem 0.054	ha ha	RAZEM 0.054	0.054
21	KNR 4-04 d.1 0803-01 ana- logia	Rozebranie konstrukcji daszka nad śmietnikiem 3.5*3.8	m ² m ²	13.300	13.300
22	KNR 4-04 d.1 0102-08	Rozebranie ścian śmietnika z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (3.8+3.8+3.5+3.5)*1.65*0.25	m ³ m ³	6.023	6.023
23	KNR 4-04 d.1 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm (3.8+2.0)*3.5*0.2+2.5*3.5*0.2+5.5*2.5*0.2	m ³ m ³	8.560	8.560
24	KNR 4-04 d.1 0302-01	Rozebranie ław betonowych śmietnika (3.8+3.8+3.5+3.5)*0.3*0.3	m ³ m ³	1.314	1.314
25	KNR 4-04 d.1 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 1.5	t t	1.500	1.500
26	KNR 4-04 d.1 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9 1.5	t t	1.500	1.500
27	KNR 4-01 d.1 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego śmietnika z blachy trapezowej 4.0*5.5	m ² m ²	22.000	22.000
28	KNR 4-01 d.1 0535-02 ana- logia	Rozebranie pokrycia ścian smietnika z blachy trapezowej (3.5+3.5+5.0)* 1.8	m ² m ²	21.600	21.600
29	KNR 4-04 d.1 0804-01 ana- logia	Rozebranie konstrukcji ścian i daszka z kształtowników śmietnika 22+21.6	m m	43.600	43.600
30	KNR 4-04 d.1 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm (3.5+5.0)*0.25	m ³ m ³	2.125	2.125
31	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 6.023+8.56+1.31+2.12	m ³ m ³	18.013	18.013
32	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 18.013	m ³ m ³	18.013	18.013
33	KNR 2-01 d.1 0221-02	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III (wykopy pod stopy fundamentowe śmietnika) 0.30*0.30*1.2*9	m ³ m ³	0.972	0.972
34	KNR 2-02 d.1 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu 0.675	m ³ m ³	0.675	0.675
35	KNR-W 2-01 d.1 0211-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III (przygotowanie podłoża pod płytę betonową śmietnika) (4.0*5.0)*0.1	m ³ m ³	2.000	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1	KNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) (rozplantowanie ziemi z wykopu na terenie) 0.5+2.0	m ³ m ³	 2.500	
				RAZEM	2.500
37 d.1	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie - grubość warstwy po zag. 10 cm 4.0*5.0	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
38 d.1	KNR 2-31 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
39 d.1	KNR 2-02 0281-03	Płyta brtonowa pod śmietnik grub. 10 cm (ze spadkiem i zatarciem na gładko) 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
40 d.1	KNR 2-02 0281-04	Płyta betonowa pod śmietnik - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości podłoża - z zastosowaniem pompy do betonu(ze spadkiem i zatarciem na gładko) 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
41 d.1	kalkulacja własna	Wiata śmietnikowa - dostawa + montaż 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000