

TEMAT OPRACOWANIA: **Budowa placu zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych**
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Projekt aktywność i dobra
energia dla wszystkich – Budżet Obywatelski".
Kategoria obiektu IX

ZAWARTOŚĆ TECZKI: **PRZEDMIAR ROBÓT**
PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODY

ADRES: Płock, al. Jachowicza 20 dz. ew. 205/2 obr. 0007

INWESTOR: Gmina Miasto Płock Stary Rynek 1, 09 - 400 Płock

STADIUM: Projekt wykonawczy

BRANŻA: SANITARANA

AUTOR PROJEKTU:

mgr inż. arch. Krzysztof Faleńczyk
upr. nr KPOKK IA 25/2005 specjalność: architektoniczna w pełnym zakresie



DATA: 18.05.2019

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT AKTYWNOŚĆ I DOBRA ENERGIA DLA WSZYSTKICH -
PLAC ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI I DOROSŁYCH - BUDŻET
OBYWATELSKI
ADRES INWESTYCJI: AL.JACHOWICZA 20 DZ.NR EW.205/2 OBR.0007
INWESTOR: GMINA MIASTO PŁOCK
ADRES INWESTORA: STARY RYNEK 1 09-400 PŁOCK
WYKONAWCA: PRACOWNIA AUTORSKA DOKUMENTACJI
PROOBIEKT
ADRES WYKONAWCY: UL.PAGÓREK 12C/2 85-360 BYDGOSZCZ
BRANŻE: SANITARNA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
DATA OPRACOWANIA: 2019-06-06

WYKONAWCA:



INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY POD RURY WODOCIĄGOWE			
1 d.1	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
		7,56	m3	7,560	
				RAZEM	7,560
2 d.1	KNR 5-10 0301-02	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6m	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
3 d.1	KNR 5-10 0301-03	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego - dodatek za każde 0.2 m pow. 0.6 m	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
2		BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO			
4 d.2	KNR 5-10 0303-03	Układanie rur ochronnych z PCV o średnicy 125 mm w wykopie	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
5 d.2	KNNR 4 0104-06	Rurociągi z PE o śr. zewn. 63 mm łączone metodą klejenia, w wykopie w rurze ochronnej	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
6 d.2	KNNR 4 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
7 d.2	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
		7,56	m3	7,560	
				RAZEM	7,560