

egzemplarz 1

TEMAT OPRACOWANIA: **Budowa placu zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych**
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Projekt aktywność i dobra
energia dla wszystkich – Budżet Obywatelski".
Kategoria obiektu IX

ZAWARTOŚĆ TECZKI: **PRZEDMIAR ROBÓT**
ROZBUDOWA MONITORINGU

ADRES: Płock, al. Jachowicza 20 dz. ew. 205/2 obr. 0007

INWESTOR: Gmina Miasto Płock Stary Rynek 1, 09 - 400 Płock

STADIUM: Projekt wykonawczy

BRANŻA: TELETECHNICZNA

AUTOR PROJEKTU:

mgr inż. arch. Krzysztof Faleńczyk
upr. nr KPOKK IA 25/2005 specjalność: architektoniczna w pełnym zakresie



DATA: 18.05.2019

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT AKTYWNOŚCI I DOBRA ENERGIA DLA WSZYSTKICH -
PLAC ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI I DOROSŁYCH - BUDŻET
OBYWATELSKI
ADRES INWESTYCJI: AL.JACHOWICZA 20 DZ.NR EW.205/2 OBR.0007
INWESTOR: GMINA MIASTO PŁOCK
ADRES INWESTORA: STARY RYNEK 1 09-400 PŁOCK
WYKONAWCA: PRACOWNIA AUTORSKA DOKUMENTACJI
PROOBIKT
ADRES WYKONAWCY: UL.PAGÓREK 12C/2 85-360 BYDGOSZCZ
BRANŻE: ELEKTRYCZNA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
DATA OPRACOWANIA: 2019-06-06

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE			
1 d.1	KNNR 5 0103-01	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie - rurki instalacyjne odporne na UV	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
2 d.1	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe sygnałowe typu UTP 4x2x0,5 kat.5e żelowane wciągane do rur	m		
		250	m	250,000	
				RAZEM	250,000
3 d.1	KNR AL-01 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna PoE (1920 (H)x1080[V] pikseli ; wyjście video kompozytowe)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4 d.1	KNR AL-01 0504-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - switch PoE - montaż w istniejącej szafie 19"	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000