
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: ADAPTACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ul. KALINOWA 80 w
PŁOCKU NA POTRZEBY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZEJ - LIKWIDACJA SZAMBA BETONOWEGO
ADRES INWESTYCJI: 09-400 PŁOCK, ul. KALINOWA 80
NAZWA INWESTORA: GMINA PŁOCK
ADRES INWESTORA: 09-400 PŁOCK, PL. STARY RYNEK 1

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
inz. B. Zadrożny

DATA OPRACOWANIA: 22.11.2019 r

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
22.11.2019 r

Data zatwierdzenia

Przedmiotem wyceny jest określenie kosztów likwidacji istniejącego szamba żelbetowego przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym adaptowanym budynek usługowy przeznaczony na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznymi instalacjami elektryczną i gazu ziemnego. Pojemność szamba wynosi ok. 6 m³

Inwestycja polega na rozbiciu płyty górnej betonowej zbrojonej gr. ok. 15 cm i zasypaniu szamba piaskiem z zagęszczeniem do $I_d=0,99$.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3		
		2,0 * 3,0 * 0,15	m3	0,900	
				RAZEM	0,900
2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km	m3		
		poz. 1	m3	0,900	
				RAZEM	0,900
3	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		2,0 * 3,0 * 1,0	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
4	Materiał	Dostawa piasku zwykłego do zasypania szamba	m3		
		Piasek naturalny kopany			
		2,0 * 3,0 * 1,0	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNR 2-01 0236-03 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.99	m3		
		2,0 * 3,0 * 1,0	m3	6,000	
				RAZEM	6,000