
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki przy sali zajęciowej nr III
ADRES INWESTYCJI : Miejskie Przedszkole nr 37, ul. Hubalczyków 5, 09-410 Płock
INWESTOR : Gmina Miasto Płock
ADRES INWESTORA : ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

DATA OPRACOWANIA : 16.11.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.11.2019

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont łazienki przy sali nr III					
1		prace przygotowawcze			
1		Oczyszczenie pomieszczenia	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
d.1	0811-07	15.04	m ²	15.040	
				RAZEM	15.040
3	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	(19.58)*1.6+(3.14+3.14+0.4)*1.3-(0.95*1.6)	m ²	38.492	
				RAZEM	38.492
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	(6.68)*1.3+(1.10+1.0)*3.0-(0.7*2.0)	m ²	13.584	
				RAZEM	13.584
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
d.1	0713-01	19.58*1.4-(0.95*0.4+2.65*1.15)	m ²	23.985	
				RAZEM	23.985
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 (okienko)	szt.		
d.1	0354-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 (drzwiczki od kabin)	szt.		
d.1	0354-03	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR-W 3	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym (obudowy szachtów)	m ²		
d.1	0313-04	(0.35+0.25+0.3+0.42)*3.0	m ²	3.960	
	analogia			RAZEM	3.960
2		prace remontowe			
2.1		posadzka			
10	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z płytek	m ²		
d.2.1	1104-02	15.04	m ²	15.040	
	analogia			RAZEM	15.040
11	NNRKNB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (posadzka)	m ²		
d.2.1	202 1134-01	poz.10	m ²	15.040	
				RAZEM	15.040
12	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
d.2.1	0401-03	poz.10	m ²	15.040	
				RAZEM	15.040
13	KNR AT-27	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wywiniecie 10cm na ścianę	m ²		
d.2.1	0401-01	19.58*0.1	m ²	1.958	
				RAZEM	1.958
14	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
d.2.1	1111-03	poz.10	m ²	15.040	
				RAZEM	15.040
2.2		ściany			
15	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.2.2	0304-02	0.6*1.15*0.06	m ³	0.041	
				RAZEM	0.041
16	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.2.2	0803-03	0.6*1.15+0.6*0.35*2+1.15*0.35*2	m ²	1.915	
				RAZEM	1.915
17	KNR AT-43	Okładziny ściienne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (system 3.22.00) Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2.	m ²		
d.2.2	0104-04 z.o. 4.1.	(0.9+0.25+0.71+0.3)*3.0	m ²	6.480	
	analogia				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR AT-27 d.2.2 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie (1.2+1.2)*2.0+3.2*1.5+1.2*1.5	m ²	RAZEM	6.480
			m ²	11.400	
				RAZEM	11.400
19	NNRNKB d.2.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany) 19.58*3.0-(0.95*2.0+2.65*1.15)	m ²		
			m ²	53.793	
				RAZEM	53.793
20	KNR-W 2-02 d.2.2 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 19.58*2.0-(0.95*2.0+2.65*0.5)	m ²		
			m ²	35.935	
				RAZEM	35.935
21	KNR 2-02 d.2.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2 poz.19-poz.20	m ²		
			m ²	17.858	
				RAZEM	17.858
22	KNR 2-02 d.2.2 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych poz.21	m ²		
			m ²	17.858	
				RAZEM	17.858
2.3		sufit			
23	NNRNKB d.2.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufit) 15.04	m ²		
			m ²	15.040	
				RAZEM	15.040
24	KNR 2-02 d.2.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2 poz.23	m ²		
			m ²	15.040	
				RAZEM	15.040
25	KNR 2-02 d.2.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych poz.23	m ²		
			m ²	15.040	
				RAZEM	15.040
2.4		wyposażenie dodatkowe łazienki			
26	kalk. własna	Dostawa i montaż lusterek wklejanych pomiędzy płytki 3	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
27	kalk. własna	Dostawa i montaż dozowników mydła w pianie 3	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
28	kalk. własna	Dostawa i montaż pojemników na ręczniki papierowe w rolkach 3	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
29	kalk. własna	Dostawa i montaż pojemników na papier toaletowy 3	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
30	kalk. własna	Dostawa i montaż wieszaków na ręczniki (30 osób) 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	kalk. własna	Wyposażenie (szczotka do WC) 3	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
32	kalk. własna	Wyposażenie (kosz) 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.5		inne			
33	kalk. własna	Dostawa i montaż nakładki z PVC na parapet 2.8	m		
			m	2.800	
				RAZEM	2.800
34	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi płytowych z bulajem (szkło przezroczyste) 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
35	kalk. własna	Dostawa i montaż kabin sanitarnych z płyt HPL gr.10mm	kpl.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	d.2.5 kalk. własna	Dostawa i montaż obudowy grzejnika zabezpieczającej przed dotknięciem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR AT-22	Obsadzenie drobnych elementów w ścianie - kratki wentylacyjne	szt.		
d.2.5	0102-05	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	d.2.5 kalk. własna	Dostawa i montaż regału z półkami	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Prace porządkowe			
39	NNRNB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściana od strony sali zajęciowej)	m ²		
d.3	202 1134-02	(2.0+1.95+2.0)*0.5+(0.6*1.15)	m ²	3.665	
				RAZEM	3.665
40	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.3	0803-03	0.6*1.15	m ²	0.690	
				RAZEM	0.690
41	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (ściana od strony sali zajęciowej)	m ²		
d.3	2009-02	Krotność = 2 poz.39+poz.40	m ²	4.355	
				RAZEM	4.355
42	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchniami wewnętrznymi - podłoża gipsowych (ściana od strony sali zajęciowej)	m ²		
d.3	1505-03 analogia	poz.39+poz.40	m ²	4.355	
				RAZEM	4.355