

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Płocku w zakresie: korytarza oraz 6 sal lekcyjnych, schodów wejściowych oraz zakupu regałów przesuwanych do biblioteki
ADRES INWESTYCJI : Płock, ul. Krakówka 4
INWESTOR : Gmina Miasto Płock
ADRES INWESTORA : 09-400 Płock ul. Stary Rynek 1

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont SP5					
1		PARTER			
1.1		Korytarz			
1.1.1		Ściany			
1	KNR-W 2-02	Oslony na grzejniki - Demontaż	m ²		
d.1.1	20205-01				
.1	analogia				
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNR 13-13	Demontaż obudowy parapetów 11szt	m ²		
d.1.1	0901-10				
.1	analogia				
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścianach - Zeskro-	m ²		
d.1.1	0505-03	banie			
.1	analogia				
		166.35	m ²	166.350	
				RAZEM	166.350
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5	m ²		
d.1.1	1202-09	m2			
.1		Ściana nad mozaiką			
		188.5	m ²	188.500	
				RAZEM	188.500
5	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.1.1	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności - ściany			
.1					
		355	m ²	355.000	
				RAZEM	355.000
6	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-	m ²		
d.1.1	2011-02	nywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku			
.1					
		355	m ²	355.000	
				RAZEM	355.000
7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m ²		
d.1.1	1510-03	z gruntowaniem			
.1					
		355	m ²	355.000	
				RAZEM	355.000
8	KNR-W 2-02	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe	m ²		
d.1.1	20205-01				
.1	analogia				
		22	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
9	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.1	0353-04				
.1					
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	szt.		
d.1.1	0353-04	drzwi na salę gimnastyczną			
.1	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.1.1	1027-02	wraz z ościeżnicą o pow. ponad 1.5 m2			
.1					
		0.8*2*4+0.9*1.8*1	m ²	8.020	
				RAZEM	8.020
12	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone dwuskrzydłowe fabrycznie wy-	m ²		
d.1.1	1022-06	kończone			
.1					
		1.6*2*1	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
13	kalk. własna	Montaż nakładek PCV na parapety lastryko	szt		
d.1.1		2,10x 0,40m			
.1					
		11	szt	11.000	
				RAZEM	11.000
14	KNR 2-02	Odbojnice z tworzywa sztucznego na ścianach - 2 rzędy	m ²		
d.1.1	1112-05	2 x 85 mb szer.0,3m			
.1					
		85*2*0.3	m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
1.1.2		Sufit			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.1 .2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
16 d.1.1 .2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
17 d.1.1 .2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
1.1.3		Podłoga			
18 d.1.1 .3	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
19 d.1.1 .3	KNR 4-01 0817-06	Wyrównanie powierzchni po skuciu cokołków	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
20 d.1.1 .3	KNR-W 3 0808-03	Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
21 d.1.1 .3	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 10km	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.1.1 .3	KNR 0-25 0103-01	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami posadzki	m ²		
		210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
23 d.1.1 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
24 d.1.1 .3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
25 d.1.1 .3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m ²		
		210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
26 d.1.1 .3	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin pcw antypoślizgowych, homogenicznych, z atestem do stosowania w obiektach służby zdrowia	m ²		
		210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
27 d.1.1 .3	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone - wywinięcie na ścianę 12 cm	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
28 d.1.1 .3	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
1.2		Ścieki			
1.2.1		Ścieki			
29 d.1.2 .1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		46*6+19.53*6	m ²	393.180	
				RAZEM	393.180
30 d.1.2 .1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		6*2	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
31 d.1.2 .1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		6*2	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
32 d.1.2 .1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
		46*6+19.53*6	m ²	393.180	
				RAZEM	393.180
33 d.1.2 .1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		46*6+19.53*6	m ²	393.180	
				RAZEM	393.180
34 d.1.2 .1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		46*6+19.53*6	m ²	393.180	
				RAZEM	393.180
35 d.1.2 .1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
36 d.1.2 .1	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
		1.80*6	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
37 d.1.2 .1	NNRNKB 202 2139-05	Szlifowanie parapetów wykonanych z lastryko	m ²		
		2.25*0.45*3*6	m ²	18.225	
				RAZEM	18.225
38 d.1.2 .1	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		3*6	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
1.2.2		Sufit			
39 d.1.2 .2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		51.20+51.20+51.05+51.65+51.05+52.20	m ²	308.350	
				RAZEM	308.350
40 d.1.2 .2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		51.20+51.20+51.05+51.65+51.05+52.20	m ²	308.350	
				RAZEM	308.350
41 d.1.2 .2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		51.20+51.20+51.05+51.65+51.05+52.20	m ²	308.350	
				RAZEM	308.350
1.2.3		Podłoga			
42 d.1.2 .3 analogia	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - Demontaż - sala lekcyjna nr 2 oraz 3	m ²		
		51.20+51.05	m ²	102.250	
				RAZEM	102.250
43 d.1.2 .3	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		51.20+51.20+51.05+51.65+51.05+52.20	m ²	308.350	
				RAZEM	308.350
44 d.1.2 .3 analogia	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - analogia Zerwanie starych płyt	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		51.20+51.20+51.05+51.65+51.05+52.20	m ²	308.350	
				RAZEM	308.350
45 d.1.2 .3	KNR 2-02 0607-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Dwie warszy gr. 0,2mm 51.20+51.20+51.05+51.65+51.05+52.20	m ²		
			m ²	308.350	
				RAZEM	308.350
46 d.1.2 .3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro Zbrojonej siatką oczko 150x150mm fi 3,0mm 51.20+51.20+51.05+51.65+51.05+52.20	m ²		
			m ²	308.350	
				RAZEM	308.350
47 d.1.2 .3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 51.20+51.20+51.05+51.65+51.05+52.20	m ²		
			m ²	308.350	
				RAZEM	308.350
48 d.1.2 .3	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową oczko 150x150mm fi 3,0mm 51.20+51.20+51.05+51.65+51.05+52.20	m ²		
			m ²	308.350	
				RAZEM	308.350
49 d.1.2 .3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 51.20+51.20+51.05+51.65+51.05+52.20	m ²		
			m ²	308.350	
				RAZEM	308.350
50 d.1.2 .3	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin pcw antypoślizgowych, homogenicznych, z atestem do stosowania w obiektach służby zdrowia 51.20+51.20+51.05+51.65+51.05+52.20	m ²		
			m ²	308.350	
				RAZEM	308.350
51 d.1.2 .3	KNNR 2 1206-04 analogia	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone - wywiniecie na ścianę 15 cm 29*6	m		
			m	174.000	
				RAZEM	174.000
52 d.1.2 .3	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 51.20+51.20+51.05+51.65+51.05+52.20	m ²		
			m ²	308.350	
				RAZEM	308.350
2		Remont schodów wejściowych			
53 d.2 analogia	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie okładzin schodów z płytek 25.5	m ²		
			m ²	25.500	
				RAZEM	25.500
54 d.2 analogia	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika 12	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
55 d.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 28	m ²		
			m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
56 d.2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko Przygotowanie podłoża pod płytki 28	m ²		
			m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
57 d.2	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną Podest i podstopnice 21	m ²		
			m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
58 d.2	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną Stopnie schodów - płytki ryflowane 4.5	m ²		
			m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
59 d.2	KNR 2-02 1122-01	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 12	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60	KNR 2-02 d.2 1122-04	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną bez przecinania płytek	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
61	KNR 2-09 d.2 0429-05 analogia	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni betonowej z kostki lub płyt betonowych	m ²		
		Cegła elewacyjna nad terenem utwardzonym	m ²	15.000	
		15		RAZEM	15.000
62	KNNR-W 3 d.2 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby - Daszek ściany wokół schodów wejściowych	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
63	KNR 2-02 d.2 1505-12	Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
64	KNR 2-02 d.2 1505-11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
3		Regały biblioteczne			
65	kalk. własna	Dostawa i montaż regałów bibliotecznych wg OPZ	szt		
d.3		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000