

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji odgromowej - bud. A - UMP
ADRES INWESTYCJI : Płock ul. Stray Rynek 1
INWESTOR : Urząd Miasta Płocka
ADRES INWESTORA : Płock ul. Stray Rynek 1
BRANŻA : REMONTOWE elektryczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Wojciech Błaszczak
DATA OPRACOWANIA : 15 listopad 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15 listopad 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont i docieplenie budynku A			
1	KNR-W 4-03	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej pionowych na elewacji frontowej budynku A i na elewacji bud A od strony Zduńskiej	m		
d.1	0704-08	72	m	72.00	
				RAZEM	72.00
2	KNR-W 4-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu budynku A	szt.		
d.1	0703-15	28	szt.	28.00	
				RAZEM	28.00
3	KNR-W 4-03	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na dachu budynku	m		
d.1	0704-03	A	m	20.00	
		20		RAZEM	20.00
4	KNR 5	Oslony przewodów uziemiających - rura systemowa np. AN-KOM - fi 20	kpl.		
d.1	0614-03	6	kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
5	KNR 5-15	Uziom pionowy 6m od ul. Kazimierza Wielkiego	m		
d.1	0402-07	6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
6	KNR-W 4-03	Wymiana skrzynek złącz kontrolnych na elewacji budynku A	szt.		
d.1	0403-01	6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
7	kalkulacja indywidualna	Przecisk pod schodami w celu wymiany bednarki pod schodami	m		
d.1		14	m	14.00	
				RAZEM	14.00
8	KNR 5	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
d.1	0605-02	110	m	110.00	
				RAZEM	110.00
9	KNR 4-03	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
d.1	1205-01	1	pomiar.	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNR 4-03	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar.		
d.1	1205-04	1	pomiar.	1.00	
				RAZEM	1.00