

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont elewacji i wykonanie izolacji pionowej i poziomej bud A od strony ul. Zduńskiej i Kazimierza Wielkiego			
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników przy scianie	m ²		
d.1	0815-02	(13.38+34.6)*2	m ²	95.96	
				RAZEM	95.96
2	KNR-W 4-01	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat.III przy od-	m ³		
d.1	0104-02	krywaniu odcinkami istniejących fundamentów			
		(13.38+34.6)*2*3.2	m ³	307.07	
				RAZEM	307.07
3	KNR-W 4-01	Umocnienie pełne ścian wykopów o szerokości do 1.0 m i głębokości do 3.0 m	m ²		
d.1	0108-01	wraz z rozbiórką elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-			
		tach suchych kat.I-IV			
		(13.38+34.6)*3.3	m ²	158.33	
				RAZEM	158.33
4	KNR-W 7-12	Oczyszczenie pionowej powierzchni ściany fundamentowej	m ²		
d.1	0301-02				
		(13.38+34.6)*3.2	m ²	153.54	
				RAZEM	153.54
5	KNR 0-26	gruntowanie muru	m ²		
d.1	0640-01	(13.38+34.6)*3.2	m ²	153.54	
				RAZEM	153.54
6	KNR 0-26	Maontaż 3 warstw szlamu uszczelniającego KOSTER nb1	m ²		
d.1	0641-02	(13.38+34.6)*3.2	m ²	153.54	
				RAZEM	153.54
7	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe -ściany	m ²		
d.1	0609-08	fundamentowe			
		(13.38+34.6)*3.2	m ²	153.54	
				RAZEM	153.54
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen kubełkowej	m ²		
d.1	0607-02	(13.38+34.6)*3.2	m ²	153.54	
				RAZEM	153.54
9	KNR 2-02	Listwa mocująca izolację	m		
d.1	1113-07	(13.38+34.6)	m	47.98	
	analogia			RAZEM	47.98
10	KNR 2-02	Wymiana kratki wentylacyjnych piwnic	szt.		
d.1	1215-01	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNR 0-26	Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wo-	m ²		
d.1	0633-01	dy kapilarnej metodą iniekcji grawitacyjnej; wykonanie otworów-izolacja pozio-			
		ma			
		(13.38+34.6)*2	m ²	95.96	
				RAZEM	95.96
12	KNR-W 4-03	Wymiana bednarki	m		
d.1	0704-01	13.38+34.6	m	47.98	
				RAZEM	47.98
13	KNR-W 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do	m ³		
d.1	0105-02	3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III			
		(13.38+34.6)*3.2*2	m ³	307.07	
				RAZEM	307.07
14	KNR 2-31	Odtworzenie chodnika przy budynku	m ²		
d.1	0501-06	(13.38+34.6)*2	m ²	95.96	
				RAZEM	95.96
15	KNR 4-03	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
d.1	1205-01	1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
16	KNR 4-03	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
d.1	1205-04	1	pomiar	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.00
17	KNR 2-02-d.1 1604-0100	Rusztowania zewnętrzne	m ²		
		577	m ²	577.00	
				RAZEM	577.00
18	KNR 2-02-d.1 1614-0100	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania	m ²		
		72	m ²	72.00	
				RAZEM	72.00
19	KNR 4-01-d.1 0701-0500	Odbicie starego tynku z cokołu-pod tynk renowacyjny	m ²		
		(13.38+34.6)*1.5	m ²	71.97	
				RAZEM	71.97
20	KNR 4-01-d.1 0701-0500	Odbicie starego tynku z pozostałe płaskiej j powierzchn elewacji	m ²		
		282	m ²	282.00	
				RAZEM	282.00
21	KNR-W 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z elementów boniowanych i architektonicznych	m ²		
		199	m ²	199.00	
				RAZEM	199.00
22	TZKNBK VIII d.1 01-02	Wykonanie nowych tynków na powierzchniach płaskich	m ²		
		282	m ²	282.00	
				RAZEM	282.00
23	KNR 0-25-d.1 0101-0100 analogia	Mycie elewacji pod ciśnieniem	m ²		
		199+282	m ²	481.00	
				RAZEM	481.00
24	TZKNBK IX d.1 4507-01 analogia	Naprawa elementów architektonicznych	szt.		
		15	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
25	TZKNBK IV - d.1 227 analogia	Usunięcie uszkodzonych spoin pomiędzy ceglami Przyjęto wstępnie 30m ²	m ²		
		30	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
26	TZKNBK VII d.1 -232	Oczyszczanie cegieł cokołu	m ²		
		71.97	m ²	71.97	
				RAZEM	71.97
27	KNR 0-26-d.1 0642-0100	Tynki renowacyjne cokołu	m ²		
		71.97	m ²	71.97	
				RAZEM	71.97
28	KNR 4-01-d.1 0535-0800	Rozebranie obrobek blacharskich	m ²		
		79	m ²	79.00	
				RAZEM	79.00
29	NNRNKB d.1 202 0541-02	Obróbki z blachy powlekanej	m ²		
		79	m ²	79.00	
				RAZEM	79.00
30	KNR 19-01-d.1 1305-0400	Malowanie elewacji i cokołu -farba nawierzchniowa silikonowa Wsp. 1,5 do R za malowanie elementów architektonicznych	m ²		
		481	m ²	481.00	
				RAZEM	481.00
31	KNR 19-01-d.1 1305-0400	Malowanie ościeży -farba nawierzchniowa -silikonowa	m ²		
		65	m ²	65.00	
				RAZEM	65.00
32	TZKNBK XV d.1 0430-01	Oczyszczenie okien z łuszczącej się farby pod nowe malowanie	m ²		
		41	m ²	41.00	
				RAZEM	41.00
33	TZKNBK XV d.1 0437-01	Gruntowanie stolarki przed malowaniem	m ²		
		41	m ²	41.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	41.00
34	TZKNBK XV d.1 0431-01	Szpachlowanie stolarki	m ²		
		41	m ²	41.00	
				RAZEM	41.00
35	TZKNBK XV d.1 0437-01	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz	m ²		
		41	m ²	41.00	
				RAZEM	41.00
36	TZKNBK XV d.1 0437-02	Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz	m ²		
		41	m ²	41.00	
				RAZEM	41.00
37	czas pracy d.1 rusztowań	Praca rusztowań c=N/sxw N=1105 s=5 w=0,84 c=1105/5x0,84=263m-g 263	m-g		
		Praca rusztowań	m-g	263.00	
				RAZEM	263.00
38	KNR-W 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z kominów	m ²		
		71	m ²	71.00	
				RAZEM	71.00
39	KNR-W 4-01 d.1 0711-01	Uzupełnienie tynków kominow	m ²		
		71	m ²	71.00	
				RAZEM	71.00
40	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		71	m ²	71.00	
				RAZEM	71.00
41	TZKNBK VIII d.1 01-01	Szpachlowanie czapek kominów zaprawą gotową	m ²		
		9	m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
42	KNR 19-01- d.1 1305-0400	Malowanie kominow	m ²		
		81	m ²	81.00	
				RAZEM	81.00
43	KNR 4-04- d.1 1101-0300	Transport gruzu z terenu rozbiorki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odleg.do 1 km	m ³		
		2	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
44	KNR 4-04- d.1 1101-0600 dalsze 9km	Transport gruzu z terenu rozbiorki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
		2	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
45	TZKNBK 19- d.1 15-0545- 0100	Przygotowanie powierzchn krat stalowzch do malowania z odfuszczeniem	m ²		
		19.5	m ²	19.50	
				RAZEM	19.50
46	KNR 19-01 d.1 1311-07	Jednokrotne malowanie farbą poliwinylowa elementów metalowych - krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
		19.5	m ²	19.50	
				RAZEM	19.50
47	KNR 19-01 d.1 1311-08	Dwukrotne malowanie farbą poliwinylową elementów metalowych - krat i balustrad z prętów ozdobnych malowanie nawierzchniowe	m ²		
		19.5	m ²	19.50	
				RAZEM	19.50