

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5.00
17	KNR 2-31 d.1 0501-06	Odtworzenie chodnika przy budynku	m ²		
		56.48*2	m ²	112.96	
				RAZEM	112.96
18	KNR 2-02 d.1 1216-01 analogia	Montaż kratek sciekowych ze stali nierdzewnej w naswietlach	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
19	KNR 2-15 d.1 0228-03	Podłączenie kratek do rur spustowych	m		
		19.7	m	19.70	
				RAZEM	19.70
20	KNR 4-03 d.1 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
		1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR 4-03 d.1 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
		1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Remont elewacji			
22	TZKNBK d.2 XXII 0707-01	Montaż krat w oknach piwnic	m ²		
		7	m ²	7.00	
				RAZEM	7.00
23	KNR 0-19- d.2 0928-0400	Wymiana okien piwnic	m ²		
		6.7	m ²	6.70	
				RAZEM	6.70
24	KNR 2-02- d.2 1604-0100	Rusztowania zewnętrzne	m ²		
		706	m ²	706.00	
				RAZEM	706.00
25	KNR 2-02- d.2 1614-0100	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania nad wejściem	m ²		
		15	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
26	KNR 4-01- d.2 0701-0500	Odbicie starego tynku z cokołu-pod tynk renowacyjny	m ²		
		56*1.5	m ²	84.00	
				RAZEM	84.00
27	KNR 4-01- d.2 0701-0500	Odbicie starego tynku z pozostałe płaskiej j powierzchn elewacji	m ²		
		176	m ²	176.00	
				RAZEM	176.00
28	KNR-W 4- d.2 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z elementów boniowanych i architektonicznych	m ²		
		490	m ²	490.00	
				RAZEM	490.00
29	TZKNBK d.2 VIII 01-02	Wykonanie nowych tynków na powierzchniach płaskich	m ²		
		176	m ²	176.00	
				RAZEM	176.00
30	KNR 0-25- d.2 0101-0100 analogia	Mycie elewacji pod ciśnieniem	m ²		
		750	m ²	750.00	
				RAZEM	750.00
31	TZKNBK IX d.2 4507-01 analogia	Naprawa elementów architektonicznych	szt.		
		30	szt.	30.00	
				RAZEM	30.00
32	TZKNBK IV d.2 -227 analogia	Usunięcie uszkodzonych spoin pomiędzy ceglami Przyjęto wstępnie 60m2	m ²		
		60	m ²	60.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	60.00
33	TZKNBK VII d.2 -232	Oczyszczanie cegieł cokołu	m ²		
	84		m ²	84.00	
				RAZEM	84.00
34	KNR 0-26- d.2 0642-0100	Tynki renowacyjne cokołu	m ²		
	Tynki renowacyjne Sanierputz 032	56*1.5	m ²	84.00	
				RAZEM	84.00
35	KNR 4-01- d.2 0535-0800	Rozebranie obrobek blacharskich	m ²		
	302		m ²	302.00	
				RAZEM	302.00
36	KNR 4-01 d.2 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	48		m	48.00	
				RAZEM	48.00
37	KNR 4-01 d.2 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	31		m	31.00	
				RAZEM	31.00
38	NNRNKB d.2 202 0541-02	Obróbki z blachy powlekanej	m ²		
	302		m ²	302.00	
				RAZEM	302.00
39	NNRNKB d.2 202 0550-04	(z. VIII) Rury spustowe okrągłe	m		
	48		m	48.00	
				RAZEM	48.00
40	NNRNKB d.2 202 0547-01	(z. VIII) Rynny dachowe półokrągłe	m		
	31		m	31.00	
				RAZEM	31.00
41	KNR 19-01- d.2 1305-0400	Malowanie elewacji i cokołu -farba nawierzchniowa silikonowa Wsp. 1,5 do R za malowanie elementów architektonicznych	m ²		
	kalkulacja indywidualna		m ²	750.00	
	750			RAZEM	750.00
42	KNR 19-01- d.2 1305-0400	Malowanie ościeży -farba nawierzchniowa -silikonowa	m ²		
	85		m ²	85.00	
				RAZEM	85.00
43	TZKNBK XV d.2 0430-01	Oczyszczenie okien z łuszczącej się farby pod nowe malowanie	m ²		
	91		m ²	91.00	
				RAZEM	91.00
44	TZKNBK XV d.2 0437-01	Gruntowanie stolarki przed malowaniem	m ²		
	91		m ²	91.00	
				RAZEM	91.00
45	TZKNBK XV d.2 0431-01	Szpachlowanie stolarki	m ²		
	91		m ²	91.00	
				RAZEM	91.00
46	TZKNBK XV d.2 0437-01	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz	m ²		
	91		m ²	91.00	
				RAZEM	91.00
47	TZKNBK XV d.2 0437-02	Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz	m ²		
	91		m ²	91.00	
				RAZEM	91.00
48	TZKNBK d.2 19-15-0545- 0100	Przygotowanie powierzchni barierki do malowania z odtłuszczaniem	m ²		
	24.4		m ²	24.40	
				RAZEM	24.40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49	KNR 19-01 d.2 1311-07	Jednokrotne malowanie farbą poliwinylową elementów metalowych - krat i balustrad z prętów ozdobnych 24.4	m ² m ²	24.40	
				RAZEM	24.40
50	KNR 19-01 d.2 1311-08	Dwukrotne malowanie farbą poliwinylową elementów metalowych - krat i balustrad z prętów ozdobnych malowanie nawierzchniowe 24.4	m ² m ²	24.40	
				RAZEM	24.40
51	czas pracy d.2 rusztowań	Praca rusztowań c=N/sxw N=1105 s=5 w=0,84 c=1105/5x0,84=263m-g 263	m-g m-g	263.00	
				RAZEM	263.00
52	KNR 4-04- d.2 0504-0300	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych z balkonów i oczyszczenie podłoża 15.9	m ² m ²	15.90	
				RAZEM	15.90
53	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 15.9	m ² m ²	15.90	
				RAZEM	15.90
54	KNR-W 2- d.2 02 0602-01	Hydroizolacja 15.9	m ² m ²	15.90	
				RAZEM	15.90
55	KNR 0-12- d.2 1118-0100	Posadzki z płytek gres antypoślizgowych 15.9	m ² m ²	15.90	
				RAZEM	15.90
56	ANALIZA d.2 WLASNA	Montaż odsraszaczy ptaków 87	m ² m ²	87.00	
				RAZEM	87.00
57	KNR-W 4- d.2 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z kominów 86	m ² m ²	86.00	
				RAZEM	86.00
58	KNR-W 4- d.2 01 0711-01	Uzupełnienie tynków kominów 20	m ² m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
59	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 86	m ² m ²	86.00	
				RAZEM	86.00
60	TZKNBK d.2 VIII 01-01	Szpachlowanie czapek kominów zaprawą gotową 12	m ² m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
61	KNR 19-01- d.2 1305-0400	Malowanie kominów 86+12	m ² m ²	98.00	
				RAZEM	98.00
62	KNR 4-04- d.2 1101-0300	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem dostawczym na odleg.do 1 km 5	m ³ m ³	5.00	
				RAZEM	5.00
63	KNR 4-04- d.2 1101-0600 dalsze 9km	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km 5	m ³ m ³	5.00	
				RAZEM	5.00
3		Wymiana tynków wewnętrznych w piwnicach			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64	KNR 4-01- d.3 0701-0500	Odbicie starego tynku -pod tynk renowacyjny pomieszczenia wewnetrze	m ²		
		854.98	m ²	854.98	
				RAZEM	854.98
65	TZKNBK VII d.3 -232	Oczyszczanie cegieł -pow. wewnętrzne	m ²		
		854.98	m ²	854.98	
				RAZEM	854.98
66	KNR 4-02 d.3 0521-02	Demontaż grzejników	kpl.		
		12	kpl.	12.00	
				RAZEM	12.00
67	TZKNBK IV d.3 -227 analogia	Usunięcie uszkodzonych spoin pomiędzy ceglami Przyjęto wstępnie 200m2	m ²		
		200	m ²	200.00	
				RAZEM	200.00
68	TZKNBK IV d.3 -89 analogia	Naprawa pęknięcia	m		
		2	m	2.00	
				RAZEM	2.00
69	TZKNBK d.3 VIII 05-135	Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowa- niem zaprawy	m ²		
		200	m ²	200.00	
				RAZEM	200.00
70	TZKNBK d.3 VIII 06-23	Wykonanie warstwy tynku renowacyjnego	m ²		
		854.98	m ²	854.98	
				RAZEM	854.98
71	KNR 19-01- d.3 1305-0400	Malowanie pomieszczeń wewnętrznych	m ²		
		854.98	m ²	854.98	
				RAZEM	854.98
72	KNR-W 2- d.3 15 0418-01	Ponowny montaż grzejników	szt.		
		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
73	KNR 4-04 d.3 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załado- waniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km	m ³		
		19	m ³	19.00	
				RAZEM	19.00
74	KNR 4-04 d.3 1105-02 dalsze 9km	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załado- waniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9	m ³		
		19	m ³	19.00	
				RAZEM	19.00
75	d.3	Przygotowanie pomieszczeń do remontu-wyniesienie mebli i wyposażenie pomieszczeń oraz ponowne wniesienie	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00