

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont i docieplenie budynku A			
1	KNR-W 4-03	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej zwodów pionowych	m		
d.1	0704-08	na elewacji frontowej budynku A i na elewacji bud A od strony Zduńskiej	m	72.00	
		72		RAZEM	72.00
2	KNR-W 4-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu budynku A, A 1 i na	szt.		
d.1	0703-15	wieży	szt.	175.00	
		175		RAZEM	175.00
3	KNR-W 4-03	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej zwody poziome na	m		
d.1	0704-03	dachu budynku A, A1 ze zwodem pionowym na wieży	m	150.00	
		150		RAZEM	150.00
4	KNNR 5	Oslony przewodów uziemiających - rura systemowa np. AN-KOM - fi 20	kpl.		
d.1	0614-03	6	kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
5	KNR 5-15	Uziom pionowy 6m od ul. Kazimierza Wielkiego	m		
d.1	0402-07	6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
6	KNR-W 4-03	Wymiana skrzynek złącz kontrolnych na elewacji budynku A	szt.		
d.1	0403-01	6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
7	kalkulacja in-	Przecisk pod schodami w celu wymiany bednarki pod schodami	m		
d.1	dywidualna	14	m	14.00	
				RAZEM	14.00
8	KNNR 5	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
d.1	0605-02	110	m	110.00	
				RAZEM	110.00
9	KNR 4-03	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
d.1	1205-01	1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNR 4-03	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
d.1	1205-04	1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00