

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Remont elewacji i wykonanie izolacji pionowej i poziomej bud A od strony ul. Zduńskiej i Kazimierza Wielkiego					
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników przy ścianie	m ²		
d.1	0815-02	(13.38+34.6)*2	m ²	95.96	
				RAZEM	95.96
2	KNR-W 4-01	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat.III przy od-	m ³		
d.1	0104-02	krywaniu odcinkami istniejących fundamentów			
		(13.38+34.6)*2*3.2	m ³	307.07	
				RAZEM	307.07
3	KNR-W 4-01	Umocnienie pełne ścian wykopów o szerokości do 1.0 m i głębokości do 3.0 m	m ²		
d.1	0108-01	wraz z rozbiórką elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-			
		tach suchych kat.I-IV			
		(13.38+34.6)*3.3	m ²	158.33	
				RAZEM	158.33
4	KNR-W 7-12	Oczyszczenie pionowej powierzchni ściany fundamentowej	m ²		
d.1	0301-02				
		(13.38+34.6)*3.2	m ²	153.54	
				RAZEM	153.54
5	KNR 0-26	gruntowanie muru	m ²		
d.1	0640-01				
		(13.38+34.6)*3.2	m ²	153.54	
				RAZEM	153.54
6	KNR 0-26	Montaż 3 warstw szlamu uszczelniającego KOSTER nb1	m ²		
d.1	0641-02				
		(13.38+34.6)*3.2	m ²	153.54	
				RAZEM	153.54
7	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe -ściany	m ²		
d.1	0609-08	fundamentowe			
		(13.38+34.6)*3.2	m ²	153.54	
				RAZEM	153.54
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen kubelkowej	m ²		
d.1	0607-02				
		(13.38+34.6)*3.2	m ²	153.54	
				RAZEM	153.54
9	KNR 2-02	Listwa mocująca izolację	m		
d.1	1113-07				
	analogia				
		(13.38+34.6)	m	47.98	
				RAZEM	47.98
10	KNR 2-02	Wymiana krętek wentylacyjnych piwnic	szt.		
d.1	1215-01				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNR 0-26	Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wo-	m ²		
d.1	0633-01	dy kapilarnej metodą iniekcji grawitacyjnej; wykonanie otworów-izolacja pozio-			
		ma			
		(13.38+34.6)*2	m ²	95.96	
				RAZEM	95.96
12	KNR-W 4-03	Wymiana bednarki	m		
d.1	0704-01				
		13.38+34.6	m	47.98	
				RAZEM	47.98
13	KNR-W 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do	m ³		
d.1	0105-02	3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III			
		(13.38+34.6)*3.2*2	m ³	307.07	
				RAZEM	307.07
14	KNR 2-31	Odtworzenie chodnika przy budynku	m ²		
d.1	0501-06				
		(13.38+34.6)*2	m ²	95.96	
				RAZEM	95.96
15	KNR 4-03	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub robocznego	pomiar		
d.1	1205-01				
		1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
16	KNR 4-03	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
d.1	1205-04				
		1	pomiar	1.00	