

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wykonanie izolacji pionowej i poziomej					
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników przy scianie	m ²		
d.1	0815-02				
		56.48*2	m ²	112.96	
				RAZEM	112.96
2	KNR-W 4-01	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat.III przy od-	m ³		
d.1	0104-02	krywaniu odcinkami istniejących fundamentów			
		56.48*2*3.3	m ³	372.77	
				RAZEM	372.77
3	KNR-W 4-01	Umocnienie pełne ścian wykopów o szerokości do 1.0 m i głębokości do 3.0 m	m ²		
d.1	0108-01	wraz z rozbiórką elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-			
		tach suchych kat.I-IV			
		56.48*3.3	m ²	186.38	
				RAZEM	186.38
4	KNR 4-04	Rozebranie starych naswietli	m ³		
d.1	0303-01				
		1.4*0.4*5*0.2	m ³	0.56	
				RAZEM	0.56
5	KNR-W 7-12	Oczyszczenie pionowej powierzchni ściany fundamentowej	m ²		
d.1	0301-02				
		56.48*3.2	m ²	180.74	
				RAZEM	180.74
6	KNR 0-26	gruntowanie muru	m ²		
d.1	0640-01				
		180.74	m ²	180.74	
				RAZEM	180.74
7	KNR 0-26	Maontaż 3 warstw szlamu uszczelniającego KOSTER nb1	m ²		
d.1	0641-02				
		180.74	m ²	180.74	
				RAZEM	180.74
8	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe -ściany	m ²		
d.1	0609-08	fundamentowe			
		180.74	m ²	180.74	
				RAZEM	180.74
9	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen kubełkowej	m ²		
d.1	0607-02				
		180.74	m ²	180.74	
				RAZEM	180.74
10	KNR 2-02	Listwa mocująca izolację	m		
d.1	1113-07				
	analogia				
		57	m	57.00	
				RAZEM	57.00
11	KNR 0-26	Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wo-	m ²		
d.1	0633-01	dy kapilarnej metodą iniekcji grawitacyjnej; wykonanie otworów-izolacja pozio-			
		ma			
		79	m ²	79.00	
				RAZEM	79.00
12	KNR 2-02	Odtworzenie naswietli betonowych	m ²		
d.1	0207-04				
		5.6	m ²	5.60	
				RAZEM	5.60
13	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia	t		
d.1	0290-02				
		0.045	t	0.05	
				RAZEM	0.05
14	KNR-W 4-03	Wymiana bednarki	m		
d.1	0704-01				
		56.5	m	56.50	
				RAZEM	56.50
15	KNR-W 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do	m ³		
d.1	0105-02	3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III			
		56.48*2*3.3	m ³	372.77	
				RAZEM	372.77
16	KNR 2-15	Montaż zasuw burzowych z kinetą	szt.		
d.1	0219-02				
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	KNR 2-31 0501-06	Odtworzenie chodnika przy budynku 56.48*2	m ² m ²	 112.96	
				RAZEM	112.96
18 d.1	KNR 2-02 1216-01 analogia	Montaż kratki sciekowych ze stali nierdzewnej w naswietlaczach 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
19 d.1	KNR 2-15 0228-03	Podłączenie kratki do rur spustowych 19.7	m m	 19.70	
				RAZEM	19.70
20 d.1	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar · pomiar ·	 1.00	
				RAZEM	1.00
21 d.1	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar · pomiar ·	 1.00	
				RAZEM	1.00
2 Remont elewacji					
22 d.2	TZKNBK XXII 0707-01	Montaż kratki w oknach piwnic 7	m ² m ²	 7.00	
				RAZEM	7.00
23 d.2	KNR 0-19- 0928-0400	Wymiana okien piwnic 6.7	m ² m ²	 6.70	
				RAZEM	6.70
24 d.2	KNR 2-02- 1604-0100	Rusztowania zewnętrzne 706	m ² m ²	 706.00	
				RAZEM	706.00
25 d.2	KNR 2-02- 1614-0100	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania nad wejściem 15	m ² m ²	 15.00	
				RAZEM	15.00
26 d.2	KNR 4-01- 0701-0500	Odbicie starego tynku z cokołu-pod tynk renowacyjny 56*1.5	m ² m ²	 84.00	
				RAZEM	84.00
27 d.2	KNR 4-01- 0701-0500	Odbicie starego tynku z pozostałe płaskiej j powierzchni elewacji 176	m ² m ²	 176.00	
				RAZEM	176.00
28 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z elementów boniowanych i architektonicznych 490	m ² m ²	 490.00	
				RAZEM	490.00
29 d.2	TZKNBK VIII 01-02	Wykonanie nowych tynków na powierzchniach płaskich 176	m ² m ²	 176.00	
				RAZEM	176.00
30 d.2	KNR 0-25- 0101-0100 analogia	Mycie elewacji pod ciśnieniem 750	m ² m ²	 750.00	
				RAZEM	750.00
31 d.2	TZKNBK IX 4507-01 analogia	Naprawa elementów architektonicznych 30	szt. szt.	 30.00	
				RAZEM	30.00
32 d.2	TZKNBK IV - 227 analogia	Usunięcie uszkodzonych spoin pomiędzy ceglami Przyjęto wstępnie 60m ² 60	m ² m ²	 60.00	
				RAZEM	60.00
33 d.2	TZKNBK VII -232	Oczyszczanie cegieł cokołu 84	m ² m ²	 84.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	84.00
34 d.2	KNR 0-26-0642-0100 Tynki renowacyjne Sa- nierputz 032	Tynki renowacyjne cokołu 56*1.5	m ² m ²	84.00	
				RAZEM	84.00
35 d.2	KNR 4-01-0535-0800	Rozebranie obrobek blacharskich 302	m ² m ²	302.00	
				RAZEM	302.00
36 d.2	KNR 4-01-0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 48	m m	48.00	
				RAZEM	48.00
37 d.2	KNR 4-01-0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 31	m m	31.00	
				RAZEM	31.00
38 d.2	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki z blachy powlekanej 302	m ² m ²	302.00	
				RAZEM	302.00
39 d.2	NNRNKB 202 0550-04	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe 48	m m	48.00	
				RAZEM	48.00
40 d.2	NNRNKB 202 0547-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe 31	m m	31.00	
				RAZEM	31.00
41 d.2	KNR 19-01-1305-0400 kalkulacja indywidualna	Malowanie elewacji i cokołu -farba nawierzchniowa silikonowa Wsp. 1,5 do R za malowanie elementów architektonicznych 750	m ² m ²	750.00	
				RAZEM	750.00
42 d.2	KNR 19-01-1305-0400	Malowanie ościeży -farba nawierzchniowa -silikonowa 85	m ² m ²	85.00	
				RAZEM	85.00
43 d.2	TZKNBK XV 0430-01	Oczyszczenie okien z łuszczącej się farby pod nowe malowanie 91	m ² m ²	91.00	
				RAZEM	91.00
44 d.2	TZKNBK XV 0437-01	Gruntowanie stolarki przed malowaniem 91	m ² m ²	91.00	
				RAZEM	91.00
45 d.2	TZKNBK XV 0431-01	Szpachlowanie stolarki 91	m ² m ²	91.00	
				RAZEM	91.00
46 d.2	TZKNBK XV 0437-01	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz 91	m ² m ²	91.00	
				RAZEM	91.00
47 d.2	TZKNBK XV 0437-02	Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz 91	m ² m ²	91.00	
				RAZEM	91.00
48 d.2	TZKNBK 19-15-0545-0100	Przygotowanie powierzchni barierki do malowania z odtłuszczeniem 24.4	m ² m ²	24.40	
				RAZEM	24.40
49 d.2	KNR 19-01-1311-07	Jednokrotne malowanie farbą poliwinylowa elementów metalowych - krat i balustrad z prętów ozdobnych 24.4	m ² m ²	24.40	
				RAZEM	24.40
50 d.2	KNR 19-01-1311-08	Dwukrotne malowanie farbą poliwinylową elementów metalowych - krat i balustrad z prętów ozdobnych malowanie nawierzchniowe	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		24.4	m ²	24.40	
				RAZEM	24.40
51 d.2	czas pracy rusztowań	Praca rusztowań c=N/sxw N=1105 s=5 w=0,84 c=1105/5x0,84=263m-g	m-g		
	Praca rusztowań	263	m-g	263.00	
				RAZEM	263.00
52 d.2	KNR 4-04-0504-0300	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych z balkonów i oczyszczenie podłoga	m ²		
		15.9	m ²	15.90	
				RAZEM	15.90
53 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		15.9	m ²	15.90	
				RAZEM	15.90
54 d.2	KNR-W 2-02 0602-01	Hydroizolacja	m ²		
		15.9	m ²	15.90	
				RAZEM	15.90
55 d.2	KNR 0-12-1118-0100	Posadzki z płytek gres antypoślizgowych	m ²		
		15.9	m ²	15.90	
				RAZEM	15.90
56 d.2	ANALIZA WLASNA	Montaż odsraszaczy ptaków	m ²		
		87	m ²	87.00	
				RAZEM	87.00
57 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z kominów	m ²		
		86	m ²	86.00	
				RAZEM	86.00
58 d.2	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków kominów	m ²		
		20	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
59 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		86	m ²	86.00	
				RAZEM	86.00
60 d.2	TZKNBK VIII 01-01	Szpachlowanie czapek kominów zaprawą gotową	m ²		
		12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
61 d.2	KNR 19-01-1305-0400	Malowanie kominów	m ²		
		86+12	m ²	98.00	
				RAZEM	98.00
62 d.2	KNR 4-04-1101-0300	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odleg.do 1 km	m ³		
		5	m ³	5.00	
				RAZEM	5.00
63 d.2	KNR 4-04-1101-0600 dalsze 9km	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
		5	m ³	5.00	
				RAZEM	5.00
3 Wymiana tynków wewnętrznych w piwnicach					
64 d.3	KNR 4-01-0701-0500	Odbicie starego tynku -pod tynk renowacyjny pomieszczenia wewnątrz	m ²		
		854.98	m ²	854.98	
				RAZEM	854.98
65 d.3	TZKNBK VII -232	Oczyszczanie cegieł -pow. wewnętrzne	m ²		
		854.98	m ²	854.98	
				RAZEM	854.98

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66 d.3	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejników	kpl.		
		12	kpl.	12.00	
				RAZEM	12.00
67 d.3	TZKNBK IV - 227 analogia	Usunięcie uszkodzonych spoin pomiędzy ceglami Przyjęto wstępnie 200m2	m ²		
		200	m ²	200.00	
				RAZEM	200.00
68 d.3	TZKNBK IV - 89 analogia	Naprawa pęknięcia	m		
		2	m	2.00	
				RAZEM	2.00
69 d.3	TZKNBK VIII 05-135	Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy	m ²		
		200	m ²	200.00	
				RAZEM	200.00
70 d.3	TZKNBK VIII 06-23	Wykonanie warstwy tynku renowacyjnego	m ²		
		854.98	m ²	854.98	
				RAZEM	854.98
71 d.3	KNR 19-01- 1305-0400	Malowanie pomieszczeń wewnętrznych	m ²		
		854.98	m ²	854.98	
				RAZEM	854.98
72 d.3	KNR-W 2-15 0418-01	Ponowny montaż grzejników	szt.		
		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
73 d.3	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m ³		
		19	m ³	19.00	
				RAZEM	19.00
74 d.3	KNR 4-04 1105-02 dalsze 9km	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9	m ³		
		19	m ³	19.00	
				RAZEM	19.00
75 d.3		Przygotowanie pomieszczeń do remontu-wyniesienie mebli i wyposażenie pomieszczeń oraz ponowne wniesienie	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00