

Płock, dnia 08.09.2019 r.

**Biuro Projektowania i Realizacji Infrastruktury
WAW Włodzimierz Kaniewski
ul. Cyganka 7
87-800 Włocławek**

TT/5/4444/2019

W odpowiedzi na pismo w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie wodomierza ze studni wodomierzowej istniejącej w pasie drogowym ulicy Kolegialnej do pomieszczenia wodomierzowego w poziomie piwnicy w budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Kolegialnej 9 (działka o numerze ew. 772) „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że wyrażają zgodę na powyższe po spełnieniu przez inwestora n/w warunków :

- Przyłącze na odcinku od studni wodomierzowej do nowego miejsca usytuowania wodomierza należy przebudować .
Powyższy fragment przyłącza wykonać należy z rur polietylenowych ϕ 40 mm. Przyłącze w obrębie budynku należy zabezpieczyć rurą ochronną z zastosowaniem półz dystansowych. Na brzegach rurociągu zamontować szczelne manszety.
- Inwestor na własny koszt wykona podejście pod wodomierz oraz zakupi i zamontuje zestaw do montażu wodomierza ,
- Po wykonaniu powyższych robót Inwestor na własny koszt zlikwiduje studnię wodomierzową oraz zgłosi wykonane prace do odbioru do „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. (Dział Techniczno – Inwestycyjny Pan Adam Stepkowski tel. 364-42-20 lub Pan Tomasz Krusiński tel. 364-42-21),
- Przeniesienie wodomierza należy wykonać pod nadzorem służb eksploatacyjnych „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. (Pan Maciej Skulski tel. 364-42-29) lub inwestor zleci naszej Spółce wykonanie powyższych prac za odpłatnością.

Po spełnieniu powyższych wymagań nowo wybudowany odcinek przyłącza wodociągowego zostanie przejęty do eksploatacji przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.

W przypadku dokonywania zmian w istniejącej infrastrukturze technicznej w zakresie przyłącza wodociągowego na powyższe należy opracować dokumentację techniczną i uzgodnić ją w „Wodociągach Płockich” Sp. z o.o.

Nadmieniamy, iż pozostałe warunki techniczne określone w piśmie Ldz. TT/5/3968/2019 z dnia 11.09.2019 r. pozostają bez zmian.

Otrzymują:

1. Adresat
 2. FR w/m
 3. TT a/a
- Oprac.: M. Olszewska

DYREKTOR
ds. Technicznych

Marcin Chyczewski