



D3)	Błacha tytanowo-cynkowa na podwójny rąbek stojący	gr.0,7mm
	Mata strukturalna – wielowarstwowa, włochata mata PP	8mm
	Deskowanie drewniane	2,5cm
	Kontrłaty drewniane	4cm
	Membrana dachowa – folia paroprzepuszczalna PP	0,6–0,8mm
	Krokiew	8x16cm

S4		
Posadzka		2cm
Samopoziomująca masa szpachlowa		1cm
Istniejący strop		
Istniejący tynk sufitu do remontu		
Puska montażowa sufitu podwieszanego	(zmienna – wg rys. przekroju)	
Ruszt stalowy sufitu podwieszanego		
Sufit podwieszany z płyt GK		2,5cm

P2	Posadzka	2cm
	Podkład cementowy zbrojony siatką stalową	6cm
	Folia rozdzielająca-poślizgowa	0,2mm
	Styropian EPS-100	15cm
	Isolacja p/wilgociowa z papy termozgrzewalnej	2x5,2mm
	Podbudowa podłogi na gruncie	15cm
	Piasek stabilizowany	20cm
	Zasyпка z piasku zagęszczonego do $ld=0,6$ (likwidacja węzła cieplnego i piwnic)	ok. 195cm
	Istniejący podłoga piwnicy	

