

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111000-8	ROBOTY ROZBIÓRKOWE ISNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI			
1	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - zerwanie nawierzchni betonowych	m ³		
d.1	0301-03	0.12*49	m ³	5.880	
				RAZEM	5.880
2	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0805-02	161	m ²	161.000	
				RAZEM	161.000
3	KNNR 6	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0806-02	18.4+14.2+2.2+10.9	m	45.700	
				RAZEM	45.700
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m ²		
d.1	0101-01 0101-02	210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
6	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ladowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³		
d.1	1103-01	210*0.15	m ³	31.500	
				RAZEM	31.500
7	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m ³		
d.1	1103-04 1103-05	210*0.15	m ³	31.500	
				RAZEM	31.500
8		Oplata za zwalę gruzu na wysypisku	m ³		
d.1	wycena indywidualna	poz.7	m ³	31.500	
				RAZEM	31.500
2		NAWIERZCHNIE UTWARDZONE			
9	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.2	0213-03 0214-03	0.2*210	m ³	42.000	
				RAZEM	42.000
10	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	1101-07	0.3*210	m ³	63.000	
				RAZEM	63.000
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0114-07 0114-08	83	m ²	83.000	
				RAZEM	83.000
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0114-07 0114-08	83+127	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-02	127	m ²	127.000	
				RAZEM	127.000
14	KNR 2-31	Ciąg pieszo jezdni z płyt betonowych na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2	0502-06	83	m ²	83.000	
				RAZEM	83.000
15	analogia	Zakończenia, zabezpieczenie ciągów pieszo-jezdnych i chodników	m		
d.2		18.5	m	18.500	
				RAZEM	18.500