

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW LINI Wyc2		
L.P.	Opis produktu	Długość
[-]	[-]	[mm]
1	SR 125	1800
2	Wentylator sufitowy	

Kanały nawiewne oraz wywiewne prowadzone wewnątrz budynku należy zaizolować wełną mineralną o grubości 4cm, natomiast kanały znajdujące się na poddaszu zaizolować należy wełną mineralną 8cm i dodatkowo zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Przejścia kanałów przez pomieszczenia oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć klapą p.poż. o odporności ogniowej danej przegrody p.poż. Dodatkowo między klapą a przegrodą należy stosować izolację p.poż. o parametrach odporności ogniowej równej przegrodzie p.poż. a także w przypadku przejść przez pomieszczenia wydzielania p.poż. należy prowadzić w izolacji p.poz. UWAGA Długości odcinków pionowych należy domierzyć na budowie. Przy prowadzeniu kanałów należy mieć na uwadze istniejącą infrastrukturę techniczną i konstrukcję budynku. Przed zamówieniem kanałów należy sprawdzić wymiary projektowanych kanałów na budowie a długości domierzyć względem istniejących ścian budynku. Wysokości prowadzenia kanałów należy zweryfikować z istniejącą wysokością budynku.