

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW LINI NAWIEWNEJ Wyc1		
L.P.	Opis produktu	Długość
[-]	[-]	[mm]
1	SR 125	1238
2	BU 125 90	
3	SR 125	1764
4	BU 125 90	
5	SR 125	95
6	TCPU 125 125	
6	TCPU 125 125	
7	SR 125	225
8	TCPU 125 125	
8	TCPU 125 125	
9	SR 125	217
10	DRU 125	
11	SR 125	1156
12	NPU 125	
13	FD 125 610	516
14	->CRL-125	
15	SR 125	95
16	DRU 125	
17	FD 125 633	512
18	CRL-125	
19	SR 125	458
20	DRU 125	
21	SR 125	156
22	NPU 125	
23	FD 125 560	482
24	CRL-125	

Kanały nawiewne oraz wywiewne prowadzone wewnątrz budynku należy zaizolować wełną mineralną o grubości 4cm, natomiast kanały znajdujące się na poddaszu zaizolować należy wełną mineralną 8cm i dodatkowo zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Przejścia kanałów przez pomieszczenia oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć klapą p.poż. o odporności ogniowej danej przegrody p.poż. Dodatkowo między klapą a przegrodą należy stosować izolację p.poż. o parametrach odporności ogniowej równej przegrodzie p.poż. a także w przypadku przejść przez pomieszczenia wydzielania p.poż. należy prowadzić w izolacji p.poz. UWAGA Długości odcinków pionowych należy domierzyć na budowie. Przy prowadzeniu kanałów należy mieć na uwadze istniejącą infrastrukturę techniczną i konstrukcję budynku. Przed zamówieniem kanałów należy sprawdzić wymiary projektowanych kanałów na budowie a długości domierzyć względem istniejących ścian budynku. Wysokości prowadzenia kanałów należy zweryfikować z istniejącą wysokością budynku.