

PRZEDMIAR- Wymiana inst wod-kan w klasach/zapleczach segmentu D w Szkole podstawowej nr w Płocku

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ŁAZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ SEGMENT D
ADRES INWESTYCJI : UL. WALECZNYCH 20, PŁOCK
INWESTOR : URZĄD MIASTA PŁOCK
ADRES INWESTORA : UL. STARY RYNEK 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 04.2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BUDOWLANKA			
1	KNNR-W 3 d.1 0801-04 analogia	Demontaż glazury na zaprawie cementowej - Demontaż demolacyjny - R*0,6 0.80*0.30	m ² m ²	 0.240	 0.240
				RAZEM	0.240
2	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg płytą OSB 1.80*1.80*9	m ² m ²	 29.160	 29.160
				RAZEM	29.160
3	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.50*2.50*9	m ² m ²	 56.250	 56.250
				RAZEM	56.250
4	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie drzwi folią 2.0*0.9*9	m ² m ²	 16.200	 16.200
				RAZEM	16.200
5	KNR 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0.40*0.40*(3.0+3.13*3)*4	m ² m ²	 7.930	 7.930
				RAZEM	7.930
6	KNR 4-01 d.1 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach (uzupełnienie tynków po robotach instalacyjnych 18	szt. szt.	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
7	KNNR-W 3 d.1 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby 1.50*1.50+1.80*1.50*2+2.0*1.50*3+2.50*1.50*4+2.80*1.50+2.20*1.50*2+0.120*1.50+2.80*1.50	m ² m ²	 46.830	 46.830
				RAZEM	46.830
8	KNNR 3 d.1 0605-06	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem 1.50*1.50+1.80*1.50*2+2.0*1.50*3+2.50*1.50*4+2.80*1.50+2.20*1.50*2+0.120*1.50+2.80*1.50	m ² m ²	 46.830	 46.830
				RAZEM	46.830
9	KNR-W 2-02 d.1 2004-01 - analogia	Obudowa pionów płytami GKFI na rusztach metalowych pojedynczych 0.40*0.40*(3.0+3.15*3)*4	m ² m ²	 7.968	 7.968
				RAZEM	7.968
10	KNR 2-02 d.1 1016-01	Wykonanie otworu i wstawienie drzwiczek rewizyjnych, o wymiarach 30 x 50 cm, metalowych z zamkiem na klucz w obudowie z płyt GKFI w piwnicy 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-02 d.1 1016-01	Wykonanie otworu i wstawienie drzwiczek rewizyjnych, o wymiarach 20 x 30 cm, metalowych z zamkiem na klucz w obudowie z płyt GKFI na parterze, I i II piętrze 3*4	szt. szt.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
12	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.24*0.02+7.93*0.08	m ³ m ³	 0.639	 0.639
				RAZEM	0.639
13	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km na 14 km 0.639	m ³ m ³	 0.639	 0.639
				RAZEM	0.639