

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHOWEGO W PAWILONIE DYDAKTYCZNYM MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO JB W PŁOCKU
 ADRES INWESTYCJI : 09-402 PŁOCK UL. NORBERTAŃSKA 2
 INWESTOR : MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY JEDNOSTKA BUDŻETOWA W PŁOCKU
 ADRES INWESTORA : 09-402 PŁOCK UL. NORBERTAŃSKA 2

DATA OPRACOWANIA : 13.05.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont attyki			
1	KNR 4-01	Rozbiórka i utylizacja obróbek blacharskich attyk	m ²		
d.1	0535-08	188*0.8	m ²	150.400	
				RAZEM	150.400
2	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1	0304-02	188*0.24*0.24	m ³	10.829	
				RAZEM	10.829
3	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0602-01	188*0.6	m ²	112.800	
				RAZEM	112.800
4	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
d.1	0602-02	188*0.6	m ²	112.800	
				RAZEM	112.800
5	KNR 0-22	Papa podkładowa 30cm	mb		
d.1	0529-04	188.0	mb	188.000	
				RAZEM	188.000
6	KNR 0-22	Papa Podkładowa- dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm	mb		
d.1	0529-05	Krotność = 5 188.00	mb	188.000	
				RAZEM	188.000
7	KNR 0-22	Papa nawierzchniowa 30 cm	mb		
d.1	0529-04	188.0	mb	188.000	
				RAZEM	188.000
8	KNR 0-22	Pap nawierzchniowa - dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm	mb		
d.1	0529-05	Krotność = 5 188.00	mb	188.000	
				RAZEM	188.000
9	KNR 0-17	Przyklejenie płyt styropianowych gr.10cm do attyki	m ²		
d.1	2609-02	188*0.35	m ²	65.800	
				RAZEM	65.800
10	KNR 0-17	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.		
d.1	2609-03	188*2	szt.	376.000	
				RAZEM	376.000
11	analiza	Montaż klinów styropianowych pod obróbki z papy termozgrzewalnej	mb		
d.1	własna	188	mb	188.000	
				RAZEM	188.000
12	KNR 0-22	Papa podkładowa 30cm	mb		
d.1	0529-04	188.0	mb	188.000	
				RAZEM	188.000
13	KNR 0-22	Papa Podkładowa- dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm	mb		
d.1	0529-05	Krotność = 20 188.00	mb	188.000	
				RAZEM	188.000
14	KNR 0-22	Papa nawierzchniowa 30 cm	mb		
d.1	0529-04	188.0	mb	188.000	
				RAZEM	188.000
15	KNR 0-22	Pap nawierzchniowa - dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm	mb		
d.1	0529-05	Krotność = 20 188.00	mb	188.000	
				RAZEM	188.000
16	KNR 2-02	Montaż płyty OSB gr.22mm pod obróbkę blacharską	m ²		
d.1	0410-01	188*0.5	m ²	94.000	
				RAZEM	94.000
17	NNRNKB	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-02	188*0.85	m ²	159.800	
				RAZEM	159.800
18	KNR 0-17	Przyklejenie płyt styropianowych gr.10 cm do attyki od strony elewacji	m ²		
d.1	2609-02	188*0.25	m ²	47.000	
				RAZEM	47.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 0-17 d.1 2609-03	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu 188*2	szt.		
			szt.	376.000	
				RAZEM	376.000
20	KNR 0-17 d.1 2609-07	Przyklejenie jednej warstwy siatki na attyce 188*0.25	m ²		
			m ²	47.000	
				RAZEM	47.000
21	KNR 0-17 d.1 0927-01	Nałożenie na podłoże farby gruntującej 188*0.25	m ²		
			m ²	47.000	
				RAZEM	47.000
22	KNR 0-17 d.1 0928-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie 188*0.25	m ²		
			m ²	47.000	
				RAZEM	47.000
23	KNR 2-02 d.1 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 188*4.5	m ²		
			m ²	846.000	
				RAZEM	846.000
2		Remont świetlików			
24	KNR 4-01 d.2 0535-08	Demontaż tymczasowy pionowych listew dociskowych, dolnego i górnego poziomo wbudowanego kątownika stalowego wraz z naświetlami. 400	m		
			m	400.000	
				RAZEM	400.000
25	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozbiórka i utylizacja parapetów aluminiowych 132*0.35	m ²		
			m ²	46.200	
				RAZEM	46.200
26	analiza d.2 własna	Montaż docieplenia ścianki gr.10cm pod obróbki z papy termozgrzewalnej 132	mb		
			mb	132.000	
				RAZEM	132.000
27	analiza d.2 własna	Montaż klinów styropianowych pod obróbki z papy termozgrzewalnej 132	mb		
			mb	132.000	
				RAZEM	132.000
28	KNR 0-22 d.2 0529-04	Papa podkładowa 30cm 132	mb		
			mb	132.000	
				RAZEM	132.000
29	KNR 0-22 d.2 0529-05	Papa Podkładowa- dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm Krotność = 14 132	mb		
			mb	132.000	
				RAZEM	132.000
30	KNR 0-22 d.2 0529-04	Papa nawierzchniowa 30 cm 132	mb		
			mb	132.000	
				RAZEM	132.000
31	KNR 0-22 d.2 0529-05	Pap nawierzchniowa - dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm Krotność = 14 132	mb		
			mb	132.000	
				RAZEM	132.000
32	NNRNKB d.2 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 132*0.40	m ²		
			m ²	52.800	
				RAZEM	52.800
33	KNR 2-02 d.2 0617-06	Uszczelnienie obróbki blacharskiej uszczelniaczem dekarским 132.00	m		
			m	132.000	
				RAZEM	132.000
3		Remont wywiewek (95szt)			
34	KNR 2-02 d.3 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 90	m ²		
			m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
35	KNR 2-02 d.3 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 90	m ²		
			m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
36	KNR 0-22 d.3 0529-04	Papa podkładowa 30cm 145	mb		
			mb	145.000	
				RAZEM	145.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 0-22 d.3 0529-05	Papa Podkładowa- dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm Krotność = 20 145	mb mb	145.000	
				RAZEM	145.000
38	KNR 0-22 d.3 0529-04	Papa nawierzchniowa 30 cm 145	mb mb	145.000	
				RAZEM	145.000
39	KNR 0-22 d.3 0529-05	Pap nawierzchniowa - dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm Krotność = 20 145	mb mb	145.000	
				RAZEM	145.000
40	KNR 2-02 d.3 1218-03 analogia	Montaż kołnierzy zaciskowych ze stali kwasoodpornej wraz opaską elastomerową 95	szt. szt.	95.000	
				RAZEM	95.000
41	KNR 2-02 d.3 0617-06	Uszczelnienie kołnierza z blachy uszczelniaczem dekarским 0.7*95	m m	66.500	
				RAZEM	66.500
4		Połąc dachowa oraz daszki świetlików			
42	KNR 0-22 d.4 0529-04	Połąc dachowa- naprawa miejscowych fragmentów wykazujących uszkodzenia 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000