

Płock dn. 17.10.2019

Inwestprojekt Świątokrzyski
Ul. Targowa 18
25-520 Kielce

L. Dz. 00/47/10/2019

dotyczy: Wydania warunków technicznych na zabezpieczenie, przebudowę i usunięcie kolizji z istniejącą siecią teletechniczną w związku z budową Przedszkola Miejskiego Nr 17 w Płocku przy ul. Kossobudzkiego 10 na działkach nr 395 i 396.

W odpowiedzi na Państwa pismo nr TP-E/1/10.19 z dnia 08.10.2019 informujemy, że celem zabezpieczenia, przebudowy i usunięcia kolizji z istniejącą siecią teletechniczną operatora Multimedia Polska S.A. w związku z budową Przedszkola Miejskiego przy ulicy Kosobudzkiego, Multimedia Polska S.A. zaleca:

1. Informujemy że istniejące studnie o rzędnych 99,08/98,43 i 99,37/98,71 wraz z kanalizacją techniczną są własnością Multimedia Polska S.A.
2. Istniejący ciąg kanalizacji teletechnicznej jedno otworowej zabudowany z rur RPP ϕ 110 przechodzący przez w/w studnie kablowe jest ważnym ciągiem dystrybucyjnym sieci Multimedia Polska S.A., w skład którego wchodzi 2 kable koncentryczne COMMONSCOPE QR540. W związku powyższym należy zaprojektować przebudowę kanalizacji w raz z nastawieniem 2 nowych studni SK-1, tak aby znajdowała się poza obrysem budynku w terenie zielonym.

Opieka nad inwestycją
 Inwestprojekt Świątokrzyski w Kielcach
 Wpł. dnia 28.10.2019
 L. dz. 524
 Inż.

Płock dn. 17.10.2019

3. *Przebudowę rozpocząć od wybudowania kanalizacji, w którą należy zaciągnąć nowe odcinki QR540 w relacjach:*

Szafa MMP St. Siennickiego 3 - St. Siennickiego 4

Szafa MMP St. Siennickiego 3 – Sz. Kossobudzkiego 9

4. *Prace związane z przełączeniem na nowe relacje kabli przeprowadzić po wcześniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem gestora sieci.*
5. *W celu przyłączenia nowoprojektowanego budynku do sieci MMP należy pobudować przyłącze teletechniczne zbudowane z 2-ch rur RHDPE ϕ 40*
6. *Przed przystąpieniem do wszystkich wymienionych prac poinformować pisemnie MMP z 14-dniowym wyprzedzeniem z podaniem imiennie osoby sprawującej funkcję kierownika robót na budowie oraz dokonać protokolarnego przekazania placu budowy, a po zakończeniu robót dokonać odbioru technicznego przy udziale wyznaczonego przedstawiciela Operatora, kontakt: Dariusz Rubinkowski tel.691-767-369*
7. *Nadzór oraz odbiór techniczny jest płatny zgodnie z obowiązującym „Cennikiem wykonania Odbioru końcowego/Nadzoru właścicielskiego przez Multimedia Polska S.A.”*
8. *Wszystkie koszty zabezpieczenia doziemnych urządzeń teletechnicznych wynikające z naruszenia lub konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzeń liniowych przy zachowaniu dotychczasowych właściwości użytkowych i parametrów pokrywa Inwestor.*

Płock dn. 17.10.2019

9. *W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku nie dotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, Multimedia Polska S.A. obciąży Inwestora pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez MMP umów z klientami.*
10. *Prace związane z przełożeniem infrastruktury kablowej mogą być wykonywane wyłącznie w oknie serwisowym w godzinach 00:00 – 05:00 w dni robocze.*
11. *Prace budowlane powinny być zlecone firmie specjalizującej się w zakresie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz posiadającej odpowiednie doświadczenie rekomendowanej do współpracy z Multimedia Polska S.A.*
12. *Niniejsze warunki ważne są 12 miesięcy od momentu wydania.*
13. *W przypadku zmiany koncepcji przebudowy należy wystąpić o nowe warunki.*

Z poważaniem

MULTIMEDIA POLSKA S.A.
Biuro Obsługi Klienta w Płocku
19-407 Płock, ul. Gierzyńskiego 17