

P/1238/19

Płock, dn. 29.11.2019 r.

**Inwestprojekt Świętokrzyski
ul. Targowa 18
25-520 Kielce**

dotyczy: wydania warunków technicznych na budowę przyłącza teletechnicznego oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury do nowobudowanego budynku Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ulicy Kossobudzkiego 10 w Płocku.

W odpowiedzi na Państwa pismo Petrotel Sp. z o.o. dokonał przeglądu stanu technicznego swojej infrastruktury i na tej podstawie podaje następujące warunki techniczne:

- Istniejący kabel telekomunikacyjny typu; XzTKMXpw 5x4x0,5 na czas rozbiórki zdemontować w budynku i zapas zwinąć w studni kablowej o rzędnych 99,79/99,09,
- od istniejącej studni kablowej o rzędnych 98,83/97,83 zlokalizowanej przed nowoprojektowanym budynkiem istniejącą kanalizację przyłączeniową zbudowaną z rur 1xRPPØ110/6,3 oraz 2xRHDPEØ32/6,3 zaprojektować i pobrać do serwerowi nowoprojektowanego budynku (GPD),
- po zakończeniu w/w prac należy poinformować Petrotel Sp. z o.o. w celu doprowadzenia przez operatora do nowoprojektowanego budynku kabla światłowodowego oraz zakończenia go w budynku w pomieszczeniu teletechnicznym (GPD),
- wykonać regulację istniejących studni kablowych do rzędnych nowego układu infrastruktury osiedla.

Dokumentacja Projektowa powinna być wykonana według przekazanych wytycznych, warunków technicznych oraz spełniać wszystkie wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.,) i zgodnie z normą ZN-96. Powyższa dokumentacja podlega uzgodnieniu z Petrotel Sp. z o.o.

Wytyczne do Dokumentacji Projektowej dla Wykonawcy:

Spółdzielnia Pracy
„Inwestprojekt Świętokrzyski” w Kielcach
Wpł. dnia 06.12.2019
L. dz. 640
Def.


Nr KRS 0000079669
Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 8.200.000 zł

NIP: 774-22-71-577
REGON: 610366246
e-mail: petrotel@petrotel.pl
www.petrotel.pl

1. Wszelkie prace ziemne (w miejscach zbliżeń i skrzyżowań) oraz prace na infrastrukturze teletechnicznej należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika Petrotel Sp. z o.o. po uprzednim pisemnym powiadomieniu o przystąpieniu do prac. Po zakończeniu prac należy zgłosić się do Petrotel Sp. z o.o. w celu spisania protokołu odbioru infrastruktury teletechnicznej. Nadzór nad prowadzonymi pracami jest odpłatny i wynosi 100 zł/roboczogodzina /netto/. Osoba do współpracy w trybie roboczym: Maciej Kępczyński tel. 603-261-401, e-mail: maciej.kepczynski@petrotel.pl
2. W przypadku przebudowy/budowy nowej infrastruktury teletechnicznej Wykonawca podczas odbioru zobowiązany jest do dostarczenia 1 egz. „Powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej” osobie będącej na odbiorze,
3. W przypadku uszkodzenia elementów infrastruktury teletechnicznej od chwili przekazania „Placu Budowy” Wykonawca zostanie obciążony kosztami naprawy awarii oraz kosztami wynikającymi z przerwy eksploatacyjnej,
4. Po zakończeniu inwestycji należy zobowiązać Wykonawcę do sprawdzenia sprawności infrastruktury teletechnicznej w obecności przedstawiciela Petrotel Sp. z o.o.
5. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 6 miesięcy od daty ich wydania.

Z poważaniem:

Członek Zarządu



Janusz Sawicki

Otrzymują:

1x adresat

1x aa

